

Комитет градостроительства
администрации города
Ставрополя

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН земельного участка

Местоположение земельного участка:

Ставропольский край, г. о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, улица Гражданская, 5

Заказчик: ООО "Специализированный застройщик "Югкомстрой"

г. Ставрополь 2021

Градостроительный план земельного участка №

Р Ф - 2 6 - 2 - 1 2 - 0 - 0 0 - 2 0 2 1 - 0 2 5 9

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании:

заявления ООО "Специализированный застройщик "Югкомстрой" от 14.07.2021г.

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты заявления и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка:

Ставропольский край,

(субъект Российской Федерации)

г. о. г. Ставрополь,

(муниципальный район или городской округ)

г. Ставрополь, улица Гражданская, 5

(поселение)

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
1	478569,27	1319522,49
2	478573,91	1319552,09
3	478579,27	1319578,47
4	478581	1319586,52
5	478563,41	1319594,47
6	478554,28	1319598,43
7	478538,82	1319606,22
8	478537,28	1319602,68
9	478526,58	1319607,4
10	478500,37	1319618,95
11	478483	1319626,95
12	478477,46	1319628,41
13	478468,49	1319630,77
14	478457,47	1319582,27
15	478455,85	1319575,15
16	478452,47	1319561,07
17	478449,16	1319549,57
18	478458,66	1319547,64
19	478459,12	1319550,06
20	478465,88	1319549,28
21	478462,94	1319531,87
22	478466,98	1319531,19
23	478465,47	1319521,67
24	478463,58	1319509,83
25	478473,2	1319508,34
26	478471,97	1319500,38
27	478462,35	1319501,87
28	478461,73	1319497,44
29	478474,8	1319494,38
30	478478,1	1319508,51
31	478479,34	1319513,86
32	478499,3	1319509,19
33	478498,05	1319503,83
34	478494,75	1319489,71
35	478500,17	1319488,44

36	478532,24	1319481,11
37	478533,56	1319486,6
38	478533,24	1319491,06
39	478531,79	1319491,3
40	478534,07	1319501,52
41	478536,5	1319517,4
42	478537,21	1319517,38
43	478538,9	1319528,43

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный номер образуемого земельного участка на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории: 26:12:022403:1533

Площадь земельного участка: 12046 кв.м.

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства

Объекты капитального строительства отсутствуют

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии) Проект планировки территории не утвержден

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
----	----	----

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории

Документация по планировке территории не утверждена

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)

Градостроительный план подготовлен:

Руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации города Ставрополя – главный архитектор города Ставрополя М.Ю. Рязанцев

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

М.Ю. Рязанцев /

(расшифровка подписи)

М.П.
(при наличии)



Дата выдачи

(ДД.ММ.ГГГГ)

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе:

1: 1000, выполненной 06.20 ООО "СтавЗемСтрой"

(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан в 2021 г. комитетом градостроительства администрации города Ставрополя.

(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном

участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается.

Земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-0». Установлен градостроительный регламент:

Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается.

Ставропольская городская Дума

Решение от 28.06.2021 № 572 о правилах землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка

В соответствии с приложением №1.

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь			Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенным в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения	Иные показатели
1	2	3	4	5	6	7	8
Длина, м	Ширина, м	Площадь, м ² или га					
Без ограничений	Без ограничений	В соотв. с приложением №1	В соотв. с приложением №1	В соотв. с приложением №1	В соотв. с приложением №1	Без ограничений	В соотв. с приложением №1

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия.

3.1. Объекты капитального строительства

№	Не имеется (согласно чертежу (ам) градостроительного плана)	Не имеется (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая площадь, площадь застройки) инвентаризационный или <u>кадастровый</u> номер	Не имеется
---	---	---	------------

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№	Информация отсутствует (согласно чертежу (ам) градостроительного плана)	Информация отсутствует (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)
---	---	--

Информация отсутствует

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре Информация отсутствует от Информация отсутствует
(дата)

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории:

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории								
Объекты коммунальной инфраструктуры			Объекты транспортной инфраструктуры			Объекты социальной инфраструктуры		
Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
----	----	----	----	----	----	----	----	----
Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности								
Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
----	----	----	----	----	----	----	----	----

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий

1. Защитные зоны объектов культурного наследия.

а) В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 28.06.2021 № 572 (далее – ПЗЗ г. Ставрополя);

б) Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 3819 м²;

в) Ограничения устанавливаются в соответствии с ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

2. Зона регулирования застройки

- а) В соответствии с Приказом министерства культуры Ставропольского края от 1 декабря 2006 г. N 167;
- б) Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 3216 м²;
- в) Ограничения устанавливаются в соответствии с проектом зон охраны «Успенское кладбище - мемориальный парк «Некрополь», середина XIX-начало XX века, г. Ставрополь, ул. Фадеева» 2006г.; все планируемые отводы земельных участков, а также проекты капитальных ремонтов и реставрации зданий и сооружений, расположенных внутри зоны регулирования застройки, должны быть согласованы с министерством культуры Ставропольского края.

3. Охранная зона инженерных коммуникаций

- а) Данные о реквизитах документа об установлении зоны с особыми условиями использования территории отсутствуют, внесена в ЕГРН под номером 26:12-6.385;
- б) Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 130 м².;
- в) На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), указанные в п.14 Постановления Правительства РФ №878 от 20.11.2000 г. "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей":
 - а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
 - б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
 - в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
 - г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
 - д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
 - е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
 - ж) разводить огонь и размещать источники огня;
 - з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
 - и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
 - к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
 - л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

4. Приаэродромная территория - Подзона 3 (Сектор 3.3).

- а) Утверждена приказом Министерства транспорта Российской Федерации Федеральным агентством воздушного транспорта от 03.12.2020 № 1464-П.
- б) Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 3060 м².;

в) Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:
1) Незатененные объекты/сооружения/строения равные или выше абсолютной отметки верха $H=602.70$ м в Балтийской системе высот 1977 г. и равные или ниже абсолютной отметки верха $H=620.0$ м в Балтийской системе высот 1977 г. должны быть маркированы и светоограждены.

5. Приаэродромная территория - Подзона 4 (Сектор 31)

а) Утверждена приказом Министерства транспорта Российской Федерации Федеральным агентством воздушного транспорта от 03.12.2020 № 1464-П.

б) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 12046 м^2 ;

в) 1) Высота объектов/сооружений/строений не должна превышать максимальную абсолютную отметку

верха $H=513.54$ м в Балтийской системе высот 1977 г.;

2) Запрещается размещать иные радиопередающие средства (объекты), работающие на частотах

(в диапазоне частот) 0.73 МГц , 0.358 МГц , 110.5 (25 кан) МГц , 110.7 (27 кан) МГц , 108.0 МГц - 118.0

МГц , 329.6 (25 кан) МГц , 330.2 (27 кан) МГц , 329 МГц - 335 МГц , 121.5 МГц , 124.0 МГц , 120.9 МГц ,

121.05 МГц , 129.0 МГц , 122.7 МГц , 135.0 МГц , 1216 МГц - 1278 МГц , 1030 МГц , 1090 МГц , 1.5 МГц -

29.999 МГц , 100 МГц - 150 МГц , 962 МГц - 1213 МГц ;

3) В случае превышения максимальной абсолютной отметки верха, размещение новых и реконструкция существующих объектов/сооружений/строений допускается при наличии документов,

подтверждающих отсутствие их влияния на безопасность полетов и на работу средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи.

6. Приаэродромная территория - Подзона 5.

а) Утверждена приказом Министерства транспорта Российской Федерации Федеральным агентством воздушного транспорта от 03.12.2020 № 1464-П.

б) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 12046 м^2 ;

в) Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности в границах подзоны:

1) Запрещается размещать, проектировать, реконструировать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, а именно опасные производственные объекты I, II, III, IV класса – предприятия и их цеха, участки, площадки:

а. на которых получают, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества следующих видов:

- воспламеняющиеся вещества;

- окисляющие вещества;

- горючие вещества;

- взрывчатые вещества;

- токсичные вещества;

- высокотоксичные вещества;

- вещества, представляющие опасность для окружающей среды;
 - b. используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля;
 - пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
 - воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия;
 - иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля;
 - c. используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы (за исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторы в метрополитенах, канатные дороги, фуникулеры;
 - d. получают, транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более;
 - e. ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых;
 - f. осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также осуществляется хранение зерна, продуктов его переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию.
- 2) Зоны поражения от опасных производственных объектов в случаях происшествий техногенного характера не должны пересекать границы секторов подзоны №3 приаэродромной территории;
- 3) Ограничения распространяются на новые и реконструируемые опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов.

7. Приаэродромная территория - Подзона 3 (Сектор 3).

- a) Утверждена приказом Министерства транспорта Российской Федерации Федеральным агентством воздушного транспорта от 03.12.2020 № 1464-П.
- b) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 12046 м²;
- в) Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:
 - 1) Высота объектов/сооружений/строений не должна превышать допустимую максимальную абсолютную отметку Н=602.70 м в Балтийской системе высот 1977 г.;
 - 2) Ограничения распространяются на новые и реконструируемые объекты/сооружения/строения.

8. Приаэродромная территория - Подзона 6.

- a) Утверждена приказом Министерства транспорта Российской Федерации Федеральным агентством воздушного транспорта от 03.12.2020 № 1464-П.
- b) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 12046 м²;
- в) Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности в границах подзоны:
 - 1) Запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;
 - звероводческие фермы, скотобойни;

- подсобные хозяйства (свинарники, коровники, птицефермы, зверофермы, рыбные пруды, рыбосортировочные пункты, птицефабрики, фермы по выращиванию животных, места разведения птиц);
 - места концентрированных выбросов пищевых отходов, свалки пищевых отходов, полигоны твердых бытовых отходов, иные объекты, связанных со складированием, переработкой и сортировкой твердых бытовых отходов;
 - скотомогильники;
 - мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы;
- 2) Запрещается осуществлять деятельность, способствующую привлечению и массовому скоплению птиц:
- вспашка и перепахивание сельскохозяйственных полей с зерновыми культурами в дневное время;
 - выпас скота.

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Наименование зоны с особыми условиями использования территории с указанием объекта, в отношении которого установлена такая зона	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости		
	Обозначение (номер) характерной точки	X	Y
1	2	3	4
Охранная зона инженерных коммуникаций	1	478458.66	1319547.64
	2	478449.16	1319549.57
	3	478452.47	1319561.07
	4	478455.85	1319575.15
	5	478457.47	1319582.27
	6	478458.40	1319586.34
	7	478459.05	1319586.17
	8	478459.54	1319585.97
	9	478460.27	1319585.24
	10	478460.53	1319584.24
	11	478460.46	1319583.71
	12	478451.91	1319552.08
	13	478462.52	1319549.67
	14	478459.12	1319550.06
	15	478458.66	1319547.64
	16	478467.15	1319546.69
	17	478464.68	1319531.58
	18	478462.94	1319531.87
	19	478465.81	1319548.89
	20	478466.18	1319548.74
	21	478466.91	1319548.01
	22	478467.18	1319547.01
	23	478467.15	1319546.69

7. Информация о границах публичных сервитутов Информация отсутствует

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
----	----	----

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок

Октябрьский административный район, микрорайон № 14, квартал 86

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа

Теплоснабжение:

- а) АО «Теплосеть»;
- б) информация о технических условиях от 19.07.2021 №22/9911;
- в) теплоснабжение;
- г) следует осуществить от собственного источника тепла;
- д) сроки подключения не установлены;
- е) срок действия не установлен.

Водоснабжение и водоотведение:

- а) МУП «Водоканал» г. Ставрополя;
- б) проект технических условий от 19.07.2021 №11045-04
- в) холодное водоснабжение, водоотведение;
- г) водоснабжение – 345,94 м³/сутки, водоотведение – 129,94 м³/сутки;
- д) сроки подключения проектом технических условий не предусмотрены;
- е) срок действия технических условий – 3 года.

Дождевая канализация:

- а) Комитет городского хозяйства администрации г. Ставрополя;
- б) технические условия от 17.03.2021 №05/1-19/05-3043;
- в) сброс дождевых, талых и вод систем кондиционирования;
- г) осуществить путем строительства дождевой канализации с подключением к существующей дождевой канализации, проходящей по ул. Апанасенковской d=500мм при условии прочистки и восстановления поврежденных участков сети дождевой канализации по 100м в каждую сторону от точки врезки, а также исключения сброса хозяйственно-бытовых стоков в сеть дождевой канализации;
- д) сроки подключения не предусмотрены;
- е) срок действия технических условий – 2 года со дня выдачи.

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории

Решение Ставропольской городской Думы от 23.08.2017 № 127 "Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Ставрополя"

11. Информация о красных линиях: Информация отсутствует

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
----	----	----

Приложения:

1. Статья 36 Правил землепользования и застройки МО г. Ставрополя СК
2. Ситуационный план, М 1:5000
3. Чертеж градостроительного плана земельного участка, М 1:1000
4. Информация о технических условиях

Тел. 23-11-46

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению
Ставропольской городской Думы
от 28 июня 2021 г. № 572

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
СТАВРОПОЛЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Статья 36. Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

Зона предназначена для застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), а также для размещения необходимых для обслуживания жителей данной зоны объектов социальной инфраструктуры и социального обслуживания, коммунально-бытового назначения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, иных объектов согласно градостроительному регламенту.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства зоны застройки многоэтажными жилыми домами приведены в таблице 6 настоящих Правил.

Таблица 6

№ п/п	Наименование вида разрешенного использования земельного участка (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка)	Характеристика вида разрешенного использования	Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства				Иные предельные параметры
			Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, кв. м	Максимальный процент застройки в границах земельного участка	Минимальные отступы от границ земельных участков	
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)»							
1.	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)	размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше; благоустройство и	количество этажей – 15, из них	не подлежат установлению	60	расстояние до стены объекта капитального строительства от	между длинными сторонами жилых зданий с количеством этажей

		<p>озеленение придомовых территорий; обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха; размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома</p>	<p>этажность – 12</p>			<p>границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*> Расстояние до стены подземной автостоянки от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, не нормируется, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 1 м</p>	<p>от 9 и выше принимаются расстояния в соответствии с нормами инсоляции, освещенности и противопожарных требований, но не менее 20 м <*>. При наличии утвержденных документации по планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м; для подземной части объекта капитального строительства – не нормируется <*> <***></p>
<p>2.</p>	<p>Хранение автотранспорта (2.7.1)</p>	<p>размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9</p>	<p>для гаражей боксового типа, отдельно стоящих, в том числе в гаражных, гаражно-строительных кооперативах количество этажей – 2, из них</p>	<p>для гаража отдельно стоящего или боксового типа минимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению, максимальная площадь земельного</p>	<p>не подлежит установлению</p>	<p>для гаражей боксового типа, отдельно стоящих в гаражных, гаражно-строительных кооперативах расстояние до стены объекта капитального строительства от границ земельного участка не нормируется. Расстояние до стены подземной автостоянки от границы земельного</p>	<p>при наличии утвержденных документации по планировке территории красных линий: расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м; для подземной части</p>

			этажность – 1; 5 – для подземных стоянок; 5 – для наземных стоянок	участка – 40 кв. м включительно, в остальных случаях не подлежат установлению		участка, смежной с линией объекта улично- дорожной сети, не нормируется, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 1 м. Для наземных автостоянок расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично- дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично- дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <***>	объекта капитального строительства – не нормируется <***> <***>
3.	Коммунальное обслуживание (3.1)	размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1–3.1.2	количество этажей – 8, из них этажность – 5	не подлежат установлению	не подлежит установлению	за исключением линейных объектов и входящих в их состав сооружений, расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично- дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; проезда, переулка, проезда, переулка,	при наличии утвержденных документацией по планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м;

							<p>проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*></p>	<p>тупика – 3 м <*> <***></p>
4.	<p>Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)</p>	<p>размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, телекоммуникационных станций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)</p>	<p>не подлежит установлению</p>	<p>не подлежат установлению</p>	<p>не подлежит установлению</p>	<p>не подлежит установлению</p>	<p>за исключением линейных объектов и входящих в их состав сооружений, расстояния до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проезд, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*></p>	<p>при наличии утвержденных документацией по планировке территории красных линий расстояния от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*> <***></p>
5.	<p>Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление</p>	<p>размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им</p>	<p>не подлежит установлению</p>	<p>не подлежат установлению</p>	<p>не подлежит установлению</p>	<p>количество этажей – 8, из них этажность – 5</p>	<p>за исключением линейных объектов и входящих в их состав сооружений, расстояния</p>	<p>при наличии утвержденных документацией по планировке территории</p>

	коммунальных услуг (3.1.2)	коммунальных услуг				до стены объекта капитального строения от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <***>	красных линий расстояние от стены объекта капитального строения до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <***>
6.	Бытовое обслуживание (3.3)	размещение объектов капитального строения, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки)	количество этажей – 6, из них этажность – 3	не подлежат установлению	60	расстояние до стены объекта капитального строения от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <***>	при наличии утвержденных планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строения до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <***>
7.	Здравоохранение (3.4)	размещение объектов капитального строения,	не подлежит установлению	не подлежат установлению	не подлежит установлению	расстояние до стены объекта капитального	при наличии утвержденных

	предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2	нию			строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>	документацией по планировке территории красных линий
8.	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)	не подлежит установлению	не подлежат установлению	не подлежит установлению	расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>	при наличии утвержденных по планировке территории красных линий
9.	Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2)	не подлежит установлению	не подлежат установлению	не подлежит установлению	расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>	при наличии утвержденных по планировке территории

						помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации					участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>	красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*>
10.	Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)		не подлежат установлению	не подлежит установлению	не подлежит установлению	размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом)		не подлежит установлению	не подлежит установлению	расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>	при наличии утвержденных документов территории планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*>	
11.	Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)		не подлежат установлению	не подлежат установлению	количество этажей – 8, из них этажность – 5	размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов,		не подлежат установлению	расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*>	при наличии утвержденных документов территории планировке территории		

	художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев	не подлежит установлению	не подлежат установлению	не подлежит установлению	участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <***>	красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <***> <****>
12.	Парки культуры и отдыха (3.6.2)	не подлежит установлению	не подлежат установлению	не подлежит установлению	размещение парков культуры и отдыха	без размещения объектов капитального строительства <***>
13.	Общественное управление (3.8)	не подлежит установлению	не подлежит установлению	60	размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 – 3.8.2	при наличии утвержденных документацией по планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <***> <****>

14.	Государственное управление (3.8.1)	размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги	не подлежит установлению	не подлежат установлению	60	расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <***>	при наличии утвержденных планировке территории красных линий объекта от стены строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <***> <***>
15.	Представительская деятельность (3.8.2)	размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации	не подлежит установлению	не подлежат установлению	60	расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <***>	при наличии утвержденных планировке территории красных линий объекта от стены строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <***> <***>
16.	Обеспечение	размещение зданий и	не подлежит	не подлежат	60	расстояние до стены	при наличии

	<p>научной деятельности (3.9)</p>	<p>сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1–3.9.3</p>	<p>установлению</p>	<p>установлению</p>	<p>объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*></p>	<p>утвержденных документов по планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*></p>
<p>17.</p>	<p>Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (3.9.1)</p>	<p>размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и</p>	<p>не подлежит установлению</p>	<p>60</p>	<p>расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*></p>	<p>при наличии утвержденных документов по планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*></p>

18.	Проведение научных исследований (3.9.2)	другие)	размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)	не подлежит установлению	не подлежат установлению	60	расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>	при наличии утвержденных планировок территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*>
19.	Проведение научных испытаний (3.9.3)	размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира	не подлежит установлению	не подлежат установлению	60	расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>	при наличии утвержденных планировок территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*>	

20.	Деловое управление (4.1)	размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)	количество этажей – 6, из них этажность – 3	не подлежат установлению	60	расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>	при наличии утвержденных документов по планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*>
21.	Магазины (4.4)	размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м	не подлежит установлению	минимальная площадь земельных участков – 200 кв. м, максимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению	60	расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>	при наличии утвержденных документов по планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*>
22.	Банковская и	размещение объектов	не подлежит	не подлежат	60	расстояние до стены	при наличии

	страховая деятельность (4.5)	капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги	установле- нию	установлению		объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта лично- дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта лично- дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>	утвержденных документацией по планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*>
23.	Общественное питание (4.6)	размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)	количество этажей – 6, из них этажность – 3	не подлежат установлению	60	расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта лично- дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта лично- дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>	при наличии утвержденных документацией по планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*>
24.	Гостиничное обслуживание (4.7)	размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения	количество этажей – 12, из них	не подлежат установлению	60	расстояние до стены объекта капитального строительства от	при наличии утвержденных документацией по

			этажность – 9				границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>	планировка территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезд, переулка, тупика – 3 м <*>
25.	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1)	размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению		расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>	при наличии утвержденных документацией по планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезд, переулка, тупика – 3 м <*>
26.	Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)	размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях	не подлежат установлению	не подлежат установлению	60		расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с	при наличии утвержденных документацией по планировке территории красных линий

								расстояния от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <***> <***>
							линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <***>	
27.	Площадки для занятий спортом (5.1.3)	размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежит установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	<***>
28.	Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4)	размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	<***>
29.	Спортивные базы (5.1.7)	размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным	при наличии утвержденных документацией по планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <***> <***>

						<p>участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <***></p>	
30.	<p>Автомобильный транспорт (7.2)</p>	<p>размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1–7.2.3</p>	<p>не подлежит установлению</p>	<p>не подлежат установлению</p>	<p>не подлежит установлению</p>	<p>расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <***></p>	<p>при наличии утвержденных документацией по планировке территории красных линий объекта от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <***></p>
31.	<p>Размещение автомобильных дорог (7.2.1)</p>	<p>размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для</p>	<p>не подлежит установлению</p>	<p>не подлежат установлению</p>	<p>не подлежат установлению</p>	<p>не подлежат установлению</p>	<p><***></p>

	размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения	не подлежит установлению	не подлежат установлению	не подлежит установлению	не подлежит установлению	не подлежит установлению	расстояние до стены объекта капитального строения от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <***>	при наличии утвержденных документов планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строения до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <***>
32.	Обслуживание перевозок пассажиров (7.2.2)	размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строения, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6	не подлежит установлению	не подлежат установлению	не подлежит установлению	не подлежит установлению	расстояние до стены объекта капитального строения от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <***>	при наличии утвержденных документов планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строения до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <***>
33.	Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3)	Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту	не подлежит установлению	не подлежат установлению	не подлежит установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	<***>
34.	Обеспечение обороны и безопасности (8.0)	размещение объектов капитального строения, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и	количество этажей – 11, из них этажность – 8	не подлежат установлению	60	расстояние до стены объекта капитального строения от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м,	при наличии утвержденных документов планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строения до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <***>	

		других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности	не подлежит установлению	не подлежат установлению		смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>	
35.	Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)	размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий	не подлежит установлению	60	не подлежат установлению	расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>	при наличии утвержденных документов планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*>
36.	Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)	земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2	не подлежит установлению	не подлежит установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	<*>
37.	Улично-дорожная сеть (12.0.1)	размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и	не подлежит установлению	не подлежит установлению	не подлежат установлению	не подлежат установлению	<*>

		<p>пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств</p>		не подлежат установлению	не подлежит установлению	не подлежат установлению	
38.	<p>Благоустройство территории (12.0.2)</p>	<p>размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных стационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов</p>	не подлежит установлению	не подлежат установлению	не подлежит установлению	не подлежат установлению	<***>
Условно разрешенные виды использования территории							
39.	<p>Для индивидуального жилищного строительства (2.1)</p>	<p>размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для</p>	количество этажей – 6, из них этажность – 3	минимальная площадь земельного участка – 300 кв. м, максимальная площадь земельного участка –	на земельных участках площадью до 800 кв. м включительно – 40, на земельных участках площадью более	расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м;	при наличии утвержденных документацией по планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта,

	<p>удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек</p>	<p>1500 кв. м</p>	<p>800 кв. м – 30</p>	<p>смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>.</p> <p>Расстояние до индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений от границ земельного участка – 1 м. Указанное расстояние может быть сокращено по взаимному согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства</p>	<p>бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*>.</p> <p>Расстояние от индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений до красной линии – 1 м.</p> <p>Расстояния от окон жилых помещений индивидуального дома (комнат, кухня и веранд) до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Указанные расстояния могут быть сокращены по взаимному согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства <*></p>
<p>40. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)</p>	<p>размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей</p>	<p>не подлежат установлению</p>	<p>60</p>	<p>расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и</p>	<p>между длинными сторонами жилых зданий принимаются расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий с количеством этажей 2–3 этажа – не менее 15 м; для жилых зданий с количеством этажей от 4 включительно – в соответствии с нормами инсоляции, освещенности и противопожарных требований, но не менее 20 м <*>.</p> <p>При наличии утвержденных</p>

		<p>площади помещений дома</p>				<p>муниципальной собственности – 3 м <*></p>	<p>документацией по планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*></p>
<p>41. Блокированная жилая застройка (2.3)</p>		<p>размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количество этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха</p>	<p>количество этажей – 6, из них этажность – 3</p>	<p>минимальная площадь земельного участка – 150 кв. м для одного блока, максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению</p>	<p>40</p>	<p>расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком, на котором отсутствует объект капитального строительства, имеющий общую стену с блок-секцией или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>.</p> <p>Расстояние до индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений от границ земельного участка – 1 м. Указанное расстояние может быть</p>	<p>при наличии утвержденных документацией по планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*>.</p> <p>Расстояние от индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений до красной линии – 1 м <*></p>

						<p>сокращено по взаимному согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства</p>	
<p>42. Среднеэтажная жилая застройка (2.5)</p>		<p>размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома</p>	<p>количество этажей – 11, из них этажность – 8</p>	<p>не подлежат установлению</p>	<p>40</p>	<p>расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>.</p> <p>Расстояние до стены подземной автостоянки от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, не нормируется, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 1 м</p>	<p>между длинными сторонами жилых зданий принимаются расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий с количеством этажей 2–3 этажа – не менее 15 м; для жилых зданий с количеством этажей от 4 включительно - в соответствии с нормами инсоляции, освещенности и противопожарных требований, но не менее 20 м <*>. При наличии утвержденных документацией по планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м; для подземной части объекта капитального строительства – не нормируется <*> <***></p>
<p>43. Хранение автотранспорта (2.7.1)</p>	<p>размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,</p>	<p>для гаражей боксового типа,</p>	<p>для гаража отдельного стоящего или</p>	<p>не подлежит установлению</p>	<p>для гаражей боксового типа, отдельно стоящих в гаражных, гаражно-</p>	<p>при наличии утвержденных документацией по</p>	

		<p>предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9</p>	<p>отдельно стоящих, в том числе в гаражных, гаражно-строительных кооперативах количество этажей – 2, из них этажность – 1; 5 – для подземных стоянок; 5 – для наземных стоянок</p>	<p>боксового типа, минимальная площадь земельного участка – более 40 кв. м, максимальная площадь земельного участка – не подлечит установлению, в остальных случаях не подлечат установлению</p>		<p>строительных кооперативах расстояние до стены объекта капитального строительства от границ земельного участка не нормируется. Расстояние до стены подземной автостоянки от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, не нормируется, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 1 м. Для наземных автостоянок расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <***></p>	<p>планировке территории красных линий: расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м; для подземной части объекта капитального строительства – не нормируется <***></p>
44.	Социальное	размещение зданий,	количество	не подлежат	60	расстояние до стены при наличии	

	<p>обслуживание (3.2)</p>	<p>предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4</p>	<p>этажей – 8, из них этажность – 5</p>	<p>установлению</p>		<p>объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*></p>	<p>утвержденных документацией по планировке территории красных линий объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*></p>
<p>45.</p>	<p>Дома социального обслуживания (3.2.1)</p>	<p>размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами</p>	<p>количество этажей – 8, из них этажность – 5</p>	<p>не подлежат установлению</p>	<p>60</p>	<p>расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*></p>	<p>при наличии утвержденных документацией по планировке территории красных линий объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*></p>
<p>46.</p>	<p>Оказание социальной помощи населению (3.2.2)</p>	<p>размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной</p>	<p>количество этажей – 8, из них</p>	<p>не подлежат установлению</p>	<p>60</p>	<p>расстояние до стены объекта капитального строительства от</p>	<p>при наличии утвержденных документацией по</p>

			этажность – 5				границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <***>	планировке территории красных линий объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <***>
	юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам		этажность – 5	не подлежат установлению	60		границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <***>	при наличии утвержденных документов планировке территории красных линий объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <***>
47.	Оказание услуг связи (3.2.3)	размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи	количество этажей – 8, из них этажность – 5	не подлежат установлению	60		расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <***>	при наличии утвержденных документов планировке территории красных линий объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <***>
48.	Общезития (3.2.4)	размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их	количество этажей – 8, из них этажность – 5	не подлежат установлению	60		расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с	при наличии утвержденных документов планировке территории красных линий

		работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7					линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>	расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*> <****>
49.	Бытовое обслуживание (3.3)	размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (похоронные бюро)	количество этажей – 6, из них этажность – 3	не подлежат установлению	60		расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>	при наличии утвержденных документацией по планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*> <****>
50.	Религиозное использование (3.7)	размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования	не подлежит установлению	не подлежат установлению	60		расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица,	при наличии утвержденных документацией по планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального

		с кодами 3.7.1–3.7.2				<p>проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*></p>	<p>строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*></p>
51.	<p>Осуществление религиозных обрядов (3.7.1)</p>	<p>размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)</p>	не подлежит установлению	не подлежат установлению	60	<p>расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*></p>	<p>при наличии утвержденных документов планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*></p>
52.	<p>Религиозное управление и образование (3.7.2)</p>	<p>размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и</p>	не подлежит установлению	не подлежат установлению	60	<p>расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м;</p>	<p>при наличии утвержденных документов планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта,</p>

		религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)	не подлежит установлению	не подлежат установлению	не подлежит установлению	смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <***>	бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <***> <***>
53.	Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)	размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных	не подлежит установлению	не подлежат установлению	не подлежит установлению	расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <***>	при наличии утвержденных документацией по планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <***> <***>
54.	Объекты торговли (торговые центры, торговые-развлекательные центры (комплексы) (4.2)	размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5–4.8.2; размещение	количество этажей – 15, из них этажность – 12	не подлежат установлению	60	расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-	при наличии утвержденных документацией по планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка,

	<p>гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра</p>							<p>дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*></p>	<p>тулика – 3 м <*> <***></p>
55.	<p>Рынки (4.3)</p> <p>размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка</p>	<p>количество этажей – 6, из них этажность – 3</p>	<p>не подлежат установлению</p>	<p>не подлежат установлению</p>	<p>расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*></p>	<p>расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м <*> <***></p>	<p>при наличии утвержденных документов планировке территории красных линий</p> <p>расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тулика – 3 м <*> <***></p>		
56.	<p>Развлекательные мероприятия (4.8.1)</p> <p>размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр),</p>	<p>количество этажей – 6, из них этажность – 3</p>	<p>не подлежат установлению</p>	<p>60</p>	<p>расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м <*></p>	<p>расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м <*> <***></p>	<p>при наличии утвержденных документов планировке территории красных линий</p> <p>расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тулика – 3 м <*> <***></p>		

	игровых площадок							переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>	
57.	Проведение азартных игр (4.8.2)	размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения букмекерских контор	количество этажей – 6, из них этажность – 3	не подлежат установлению	60	расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>	при наличии утвержденных документов по планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*>		
58.	Служебные гаражи (4.9)	размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо	для гаражей боксового типа, огдельно стоящих количество этажей – 2, из них этажность – 1; 5 – для подземных стоянок; 9 – для наземных	минимальная площадь земельного участка – 18 кв. м, максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению	90	расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями,	при наличии утвержденных документов по планировке территории красных линий: расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м, для подземной части объекта капитального		

			<p>стоянок</p>			<p>находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <***>.</p> <p>Расстояние до стены подземной автостоянки от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети, не нормируется, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 1 м.</p> <p>Для наземных автостоянок расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <***></p>	<p>строительства – не нормируется <***> <***></p>
<p>59.</p>	<p>Заправка транспортных средств (4.9.1.1)</p>	<p>размещение автозаправочных станций; размещение магазинов, сопутствующей торговли, зданий для организации</p>	<p>количество этажей – 5, из них этажность – 2</p>	<p>не подлежат установлению</p>	<p>не подлежат установлению</p>	<p>расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного</p>	<p>при наличии утвержденных документацией по планировке территории</p>

		общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса				участка, смежной с линией объекта улично- дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично- дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <***>	красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <***>
60.	Автомобильные мойки (4.9.1.3)	размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли	количество этажей – 5, из них этажность – 2	не подлежат установлению	не подлежат установлению	расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично- дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично- дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <***>	при наличии утвержденных документацией по планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <***>
61.	Ремонт автомобилей (4.9.1.4)	размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение	количество этажей – 5, из них этажность – 2	не подлежат установлению	не подлежат установлению	расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с	при наличии утвержденных документацией по планировке территории красных линий

		магазинов сопугствующей торговли				линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>	расстояние от стены объекта капитального строения до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*>
62.	Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)	размещение объектов капитального строения, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимо для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)	не подлежит установлению	не подлежат установлению	60	расстояние до стены объекта капитального строения от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*>	при наличии утвержденных планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строения до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*>
63.	Связь (6.8)	размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, наземные и подземные кабельные линии связи, линии радиодификации, антенные поля, усилительные	не подлежит установлению	не подлежат установлению		за исключением линейных объектов и входящих в их состав сооружений, расстояние до стены объекта капитального строения от	при наличии утвержденных планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального

		<p>пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3</p>			<p>границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*></p>	<p>строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*></p>
<p>64. Обеспечение обороны и безопасности (8.0)</p>	<p>размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управления ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей;</p> <p>размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий;</p> <p>размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности</p>	<p>количество этажей – 11, из них этажность – 8</p>	<p>не подлежат установлению</p>	<p>60</p>	<p>расстояние до стены объекта капитального строительства от границы земельного участка, смежной с линией объекта улично-дорожной сети (улица, проспект, бульвар, шоссе) – 5 м; смежной с линией объекта улично-дорожной сети (проезд, переулок, тупик) – 3 м, смежной с земельным участком или землями, находящимися в государственной и муниципальной собственности – 3 м <*></p>	<p>при наличии утвержденных по планировке территории красных линий расстояние от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц, проспекта, бульвара, шоссе – 5 м; проезда, переулка, тупика – 3 м <*></p>
<p>Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)»</p>						

65.	Предоставление коммунальных услуг (3.1.1)	размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания оборотной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	не подлежит установлению	не подлежат установлению	не подлежит установлению	не подлежат установлению	<***>
66.	Благоустройство территории (12.0.2)	размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов	не подлежит установлению	не подлежат установлению	не подлежит установлению	не подлежат установлению	<***>

<*> В условиях строительства и реконструкции, когда размеры земельных участков меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, а также в целях соответствия архитектурно-градостроительному облику сложившейся застройки, указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении требований технических регламентов, норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечения непросматриваемости жилых помещений из окна в окно.

<***> Для объектов индивидуального жилищного строительства расстояния от границ смежного земельного

участка до стены дома могут быть сокращены по взаимному согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства.

В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях сложившейся застройки (кроме объектов индивидуального жилищного строительства) допускается сохранение существующих отступов объекта капитального строительства от границ смежных земельных участков по письменному согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства.

В случае реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома в условиях сложившейся застройки допускается размещение реконструируемого объекта с существующими значениями отступов от границы земельного участка, смежного с линией объекта улично-дорожной сети без дополнительных согласований, от границ смежных земельных участков по письменному согласию правообладателей земельных участков или объектов капитального строительства.

<*> Иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, относящиеся ко всем видам разрешенного использования зоны Ж-0:

1. При размещении зданий, строений и сооружений в данной территориальной зоне должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной безопасности, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на смежных земельных участках, а также технические регламенты, национальные стандарты и правила.

2. Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных сетей до деревьев с диаметром кроны до 5 метров и кустарников приведены в таблице 7.

Таблица 7

Сооружение, здание, коммуникация, инженерная сеть	Расстояния до оси растения, метров	
	деревя	кустарника
От наружных стен зданий и сооружений	5,0	1,5
От наружных стен общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций	10,0	1,5
От края тротуаров	0,7	0,5
От края проезжей части, улиц, кромок укрепленных полос, обочины дорог и бровок канав	2,0	1,0

От мачт и опор осветительной сети, колонн и эстакад	4,0	-
От подошвы откосов, террас и др.	1,0	0,5
От подошвы и внутренней грани подпорных стенок	3,0	1,0
От подземных сетей:		
газопровода, канализации	1,5	-
теплотрасс	2,0	1,0
водопровода, дренажа	2,0	-
силовых кабелей и кабелей связи	2,0	0,7

Приведенные в таблице 7 нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 метров и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра на расстояние, превышающее диаметр кроны в 5 метров.

До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от стволов высокорослых деревьев – 4 метров, от стволов среднерослых деревьев – 2 метров, от кустарников – 1 метра.

3. Расстояние между жилым домом (строением) и границей смежного участка измеряется от цоколя жилого дома (строения) или от стены жилого дома (строения) при отсутствии цоколя, если элементы жилого дома (строения) – эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др. выступают не более чем на 0,5 метра от плоскости стены. Если элементы второго и последующих этажей жилого дома (строения) выступают более чем на 0,5 метра из плоскости наружной стены, расстояние между жилым домом (строением), красной линией, линией регулирования застройки и границей смежного участка измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (балконы, архитектурные элементы фасада здания второго и последующих этажей, расположенные на столбах и др.). Крыльцо, пандус, отмостка и любые выступающие части объектов капитального строительства при проекции их на землю должны располагаться в пределах предоставленного (приобретенного) земельного участка.

4. Норма расчета стоянок автомобилей для застройки многоквартирными домами принимается из расчета не менее 1 машино-место или парковочное место на одну квартиру, с размещением 100 процентов в границах земельного участка под многоквартирным домом.

Размещение модульных быстровозводимых стоянок автомобилей механизированного, полумеханизированного

типов допускается исключительно во встроенных, встроенно-пристроенных, отдельно стоящих, пристроенных, подземных автомобильных стоянках, подземных паркингах.

Допускается отклонение от предельного параметра – снижение расчетного числа машино-мест и (или) парковочных мест по каждому объекту в отдельности не более чем на 15 процентов в порядке, предусмотренном статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии наличия кооперированных стоянок для автомобилей, обслуживающих группы объектов с различным режимом суточного функционирования, на расстоянии не более 300 метров от границ земельного участка, предназначенного для строительства многоквартирного дома.

Нормы расчета стоянок автомобилей для иных объектов определяются в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

№ п/п	Виды объекта	Расчетная единица	Число машино-мест и (или) парковочных мест на расчетную единицу
1	2	3	4
1.	Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения (деловое управление, банковская и страховая деятельность) в том числе с залами для посетителей	100 работающих	6 12
2.	Научные, проектные организации, офисы, специальные учебные заведения	100 работающих или учащихся	10
3.	Офисы с залами для посетителей	100 работающих	20
4.	Спортивные здания и сооружения: с трибунами зрителей без трибун для зрителей	100 мест	15 4
1	2	3	4
5.	Кинотеатры, концертные и выставочные залы, музеи	100 мест или посетителей	13
6.	Парки культуры и отдыха, пляжи	100 посетителей	6
7.	Гостиницы	100 посетителей и персонала	6

		единовременно	
8.	Магазины, торговые центры: магазины торговой площадью не более 100 кв. м включительно магазины торговой площадью более 100 до 200 кв. м включительно магазины торговой площадью более 200 до 400 кв. м включительно магазины торговой площадью более 400 до 800 кв. м включительно магазины торговой площадью более 800 кв. м	на 100 кв. м торговой площади	2 4 8 16 16
9.	Рынки	50 торговых мест	23
10.	Предприятия бытового обслуживания	100 посетителей	6
11.	Рестораны, кафе вместимостью 15 посадочных мест и более	100 мест	13

По туристическим маршрутам города Ставрополя следует предусматривать стоянки туристических автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристического осмотра, но не далее 500 метров от них и не нарушать целостный характер исторической среды.

5. Допустимые площади озелененной территории земельных участков определяются в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

№ п/п	Вид разрешенного использования земельного участка	Площадь озелененной территории, %
1	2	3
1.	Для индивидуального жилищного строительства	40 и более
2.	Малозэтажная многоквартирная жилая застройка	25 и более

1	2	3
3.	Среднеэтажная жилая застройка, блокированная жилая застройка	25 и более
4.	Образование и просвещение	50 и более
5.	Для размещения прочих объектов, за исключением коммунальных объектов, объектов транспорта	от 10 до 15
6.	Земельные участки (территории) общего пользования	не подлежит установлению

К озелененной территории земельного участка относятся части участка, которые не застроены объектами капитального строительства, не заняты временными сооружениями, тротуарами или проездами с твердым покрытием и при этом полностью или частично покрыты зелеными насаждениями, доступными для всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке.

Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: площадками отдыха, детскими площадками, открытыми спортивными площадками, грунтовыми пешеходными дорожками, другими подобными объектами. Площадь, занимаемая объектами, которыми может быть оборудована озелененная территория земельного участка, не должна превышать 50 процентов площади озелененной территории.

<***> Использование земельных участков и объектов капитального строительства при предоставлении ритуальных услуг: при предоставлении ритуальных услуг использование земельного участка и объекта капитального строительства осуществляется физическими и юридическими лицами в соответствии с требованиями законодательства с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами и правилами благоустройства территории города Ставрополя;

похоронные бюро, организации, предоставляющие ритуальные услуги, следует размещать в специально выделенном для этих целей отдельно стоящем объекте капитального строительства, расположенном на земельном участке, вид разрешенного использования которого позволяет осуществление данного вида деятельности;

объекты капитального строительства, в которых осуществляется предоставление ритуальных услуг, размещаются при условии наличия зоны моральной защиты, которая обеспечивает визуальную защиту таких объектов, в том числе входы и выходы, закрывает их обзор со стороны территорий общего пользования, жилых домов, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций и организаций культуры, а также автомобильных дорог общего пользования.



Рассматриваемый участок



2021

Земельный участок по адресу: Ставропольский край, г. о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, улица Гражданская, 5

Заказчик: ООО "Специализированный застройщик "Югкомстрой"

Стадия	Лист	Листов
Ч	1	4

Ситуационный план (М 1:5000)


Комитет градостроительства
администрации города
Ставрополя

Чертеж градостроительного плана земельного участка (М 1:1000)



Координаты поворотных точек

№п/п	X	Y
1	478569,27	1319522,49
2	478573,91	1319552,09
3	478579,27	1319578,47
4	478581	1319586,52
5	478563,41	1319594,47
6	478554,28	1319598,43
7	478538,82	1319606,22
8	478537,28	1319602,68
9	478526,58	1319607,4
10	478500,37	1319618,95
11	478483	1319626,95
12	478477,46	1319628,41
13	478468,49	1319630,77
14	478457,47	1319582,27
15	478455,85	1319575,15
16	478452,47	1319561,07
17	478449,16	1319549,57
18	478458,66	1319547,64
19	478459,12	1319550,06
20	478465,88	1319549,28
21	478462,94	1319531,87
22	478466,98	1319531,19
23	478465,47	1319521,67
24	478463,58	1319509,83
25	478473,2	1319508,34
26	478471,97	1319500,38
27	478462,35	1319501,87
28	478461,73	1319497,44
29	478474,8	1319494,38
30	478478,1	1319508,51
31	478479,34	1319513,86
32	478499,3	1319509,19
33	478498,05	1319503,83
34	478494,75	1319489,71
35	478500,17	1319488,44
36	478532,24	1319481,11
37	478533,56	1319486,6
38	478533,24	1319491,06
39	478531,79	1319491,3
40	478534,07	1319501,52
41	478536,5	1319517,4
42	478537,21	1319517,38
43	478538,9	1319528,43



Условные обозначения

	Граница земельного участка
	Охранная зона инженерных коммуникаций
	Место допустимого размещения объектов капитального строительства, на земельных участках
	Место допустимого размещения подземных автостоянок
	Место допустимого размещения объектов, для которых градостроительным регламентом не устанавливаются минимальные отступы от границ земельных участков
	Место допустимого размещения индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений
	Защитные зоны объектов культурного наследия
	Зона регулирования застройки

- 1.Площадь земельного участка – 12046 кв.м.
- 2.Предельные параметры разрешенного строительства в соответствии с ПЗЗ г. Ставрополя:
Ж-0. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
Зона предназначена для застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более), а также для размещения необходимых для обслуживания жителей данной зоны объектов социальной инфраструктуры и социального обслуживания, коммунально-бытового назначения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, иных объектов согласно градостроительному регламенту.
- 3.Система координат МСК 26.
- 4.Система высот Балтийская 1977г.
- 5.Чертеж градостроительного плана разработан на основе топографической съемки, выполненной 06.20 000 "СтаВземСтрой".



Примечание: согласно действующему законодательству, границы мест допустимого размещения объектов капитального строительства могут быть изменены по дополнительному согласованию с заинтересованными службами, лицами.

В случае раздела земельного участка, в отношении которого правообладателем получены градостроительный план и разрешение на строительство, или образования из указанного земельного участка другого земельного участка (земельных участков) путем выдела получение градостроительных планов образованных и (или) измененных земельных участков не требуется. При прохождении перечня процедур в сферах строительства в указанном случае используется градостроительный план исходного земельного участка.

В соответствии с п.6 Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 №222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» при планировании строительства или реконструкции объекта застройщик не позднее, чем за 30 дней до дня направления заявления о выдаче разрешения на строительство в соответствии с ГК РФ, представляет в уполномоченный орган (Управление Роспотребнадзора по СК) заявление об установлении или изменении санитарно-защитной зоны.

ГрП-2021					
Земельный участок по адресу: Ставропольский край, г. о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, улица Гражданская, 5					
Изм.	Кол.	Лист № док	Подпись	Дата	Стадия
					Лист
					Листов
Инженер 2кат	Щербина Е.А.			2021г.	4
Заказчик: ООО "Специализированный застройщик "Югкомстрой"					2
Чертеж градостроительного плана земельного участка (М 1:1000)					4
Комитет градостроительства администрации города Ставрополя					

Чертеж градостроительного плана земельного участка (М 1:1000)




Условные обозначения

	Граница земельного участка
	Охранная зона инженерных коммуникаций
	Место допустимого размещения объектов капитального строительства, наземных автостоянок
	Место допустимого размещения подземных автостоянок
	Место допустимого размещения объектов, для которых градостроительным регламентом не устанавливаются минимальные отступы от границ земельных участков
	Место допустимого размещения индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений
	Защитные зоны объектов культурного наследия
	Зона регулирования застройки

Изм.	Кол.	Лист № док	Подпись	Дата	Земельный участок по адресу: Ставропольский край, г. о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, улица Гражданская, 5	Стадия	Лист	Листов
				2021г.		4	3	4
					Чертеж градостроительного плана земельного участка (М 1:1000)	Комитет градостроительства администрации города Ставрополя		

Чертеж градостроительного плана земельного участка (М 1:1000)



Условные обозначения

	Граница земельного участка
	Охранная зона инженерных коммуникаций
	Место допустимого размещения объектов капитального строительства, наземных автостоянок
	Место допустимого размещения подземных автостоянок
	Место допустимого размещения объектов, для которых градостроительным регламентом не устанавливаются минимальные отступы от границ земельных участков
	Место допустимого размещения индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений
	Защитные зоны объектов культурного наследия
	Зона регулирования застройки

Изм.	Кол.	Лист № док	Подпись	Дата	Земельный участок по адресу:	Стадия	Лист	Листов
					Ставропольский край, г. о. г. Ставрополь, г. Ставрополь, улица Гражданская, 5	Ч	4	4
				2021г.	Чертеж градостроительного плана земельного участка (М 1:1000)	Комитет градостроительства администрации города Ставрополя		



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
« ТЕПЛОСЕТЬ »

(АО «ТЕПЛОСЕТЬ»)

www.stavteploset.ru

e-mail: mail@stavteploset.ru

355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44-а. тел./факс. (865-2) 55-50-43
 ИНН 2635095930, КПП 263501001, ОГРН 1062635140446

19 ИЮЛ 2021 № 22/9911

На вход № 5670 от 15.07.2021г.

Информация о технических
 условиях

Первому заместителю
 руководителя комитета
 градостроительства
 администрации города
 Ставрополя
 Громову Д.С.

Уважаемый Дмитрий Сергеевич!

На Ваш запрос о предоставлении информации о технических условиях подключения (технологического присоединения) сообщаем, что техническая возможность теплоснабжения земельного участка № 26:11:022403:1533 по адресу: г. Ставрополь, ул. Гражданская, 5 отсутствует.

Так же, обращаем Ваше внимание, что на данном земельном участке ведется строительство многоквартирного жилого дома неопределенной этажности в непосредственной близости к действующей котельной без согласования санитарно-защитной зоны дымовой трубы и охранной зоны котельной.

Директор
 по развитию производства

О.Н. Ушаков

ИНН 2633001291, КПП 263501001
ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
БАНКА ВТБ (ПАО)
в г. Москве
р/сч. 40702810300090001647
к/сч. 30101810145250000411
БИК 044525411

РФ, 355029, Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул. Ленина, 456
тел. 13-40, факс 95-64-77
E-mail: vodokanal@water26.ru
www.water26.ru

19.01.2022 № 11045-04

На №

Комитет градостроительства
администрации города Ставрополя

г. Ставрополь, ул. Мира, 282А

**Проект технических условий подключения строящегося (реконструируемого)
объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения
и информация о плате за подключение**

Наименование объекта: Объект капитального строительства г. Ставрополь, ул. Гражданская, 5

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О.): Комитет градостроительства администрации города Ставрополя

Местонахождение (адрес регистрации) и почтовый адрес заказчика: 355000, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Мира, 282А

Объект расположен на земельном участке (указать сведения об участке): 26:12:022403:1533

Технические условия выданы на основании заявки: Комитета градостроительства администрации города Ставрополя

Срок действия технических условий: 3 года

Условия подключения:

Водоснабжение:

Максимальная нагрузка в точках подключения: 345,94 м³/сутки

Точка подключения к водопроводной сети: проектируемая водопроводная сеть из п/э труб диаметром 225 мм на границе земельного участка (будет подключено от водопроводной сети из стальных труб диаметром 300 мм по ул. Гражданская) стальных труб диаметром 300 мм по ул. Гражданская;

Гарантируемый свободный напор в точке присоединения м. вод. ст. 10

Водоотведение:

Максимальная нагрузка в точках подключения: 129,94 м³/сутки

Точка подключения к канализационной сети: проектируемая канализационная сеть из п/э труб диаметром 160 мм на границе земельного участка (будет подключено к канализационной сети из керамических труб диаметром 250 мм по ул. Вокзальная.)

Информация о плате за подключение:

В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 20 м³/сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 32 мм, и (или) сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 110 мм тариф на подключение установлен Постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 15.12.2020 г. № 77/6.

Срок действия тарифа на подключение: до 31.12.2021 г.

В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 20 м³/сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, превышающим 32 мм, и (или) сетей водоотведения с наружным диаметром, превышающим 110 мм размер платы за подключение в соответствии с п. 85 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" и

Постановлением Правительства Ставропольского края от 27.11.2018 N 522-п "Об установлении на территории Ставропольского края уровня нагрузки и диаметров трубопровода, при превышении которых плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения и (или) водоотведения устанавливается индивидуально" устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Особые условия подключения:

1. МУП «ВОДОКАНАЛ» обязуется обеспечить подключение объекта заказчика к сетям водоснабжения на указанных условиях только в случае, если заказчик в течение 1 года с момента выдачи настоящих технических условий обратится с заявлением в МУП «ВОДОКАНАЛ» о подключении и заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения № 644 от 29.07.2013г.

2. Заявление о подключении должно содержать полное и сокращенное наименования заявителя, его местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов:

а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок, нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на подключаемый объект, ранее построенный и введенный в эксплуатацию, а для строящихся объектов - копия разрешения на строительство (за исключением объектов, для строительства которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдача разрешения на строительство не требуется);

в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

д) информация о сроках строительства и ввода в эксплуатацию строящегося объекта;


е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах);

ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;

з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

и) градостроительный план земельного участка (при подключении линейного объекта - проект планировки территории и проект межевания территории), результаты инженерных изысканий либо ссылка на государственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, где размещаются соответствующие результаты инженерных изысканий.

Главный инженер



А.А. Бовинов

**КОМИТЕТ
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ**

ул. Дзержинского, 116в/1, Ставрополь, 355017,
Ставропольский край
Тел. (8652) 35-02-58, факс (8652) 35-13-40
E-mail: kgh@stavadm.ru; kghadm@mail.ru
ОКПО 76854555, ОГРН 1052600306770
ИНН/КПП 2636045699/263401001

Заместитель главы
администрации города
Ставрополя, руководитель
комитета градостроительства
администрации города
Ставрополя

Редька П.А.

17.03.2021 № 05/1-19/05-3043
На № _____ от _____

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на присоединение к сетям дождевой канализации города Ставрополя**

Сброс очищенных дождевых, талых и вод систем кондиционирования с территории, прилегающей к проектируемому объекту, видом разрешенного использования под объектами производственного назначения; под промышленными объектами (литеры З, В1-канцелярское, Ш-административное, Д-торговое, Ф-складское, проходная) (кадастровый номер 26:12:022403:1533, площадью 12045,66 м²), расположенному по адресу: г. Ставрополь, Гражданская ул., уч. 5, осуществить путем строительства дождевой канализации с подключением к существующей дождевой канализации, проходящей по ул. Апанасенковской d=500мм при условии прочистки и восстановления поврежденных участков сети дождевой канализации по 100м в каждую сторону от точки врезки, а также исключения сброса хозяйственно-бытовых стоков в сеть дождевой канализации. В проекте отобразить схему организации отведения поверхностных вод, с учетом рельефа местности предусмотренного проектом благоустройства. Точку врезки определить проектом. Материал труб – полиэтилен не менее 400мм, глубина заложения не менее 0,8м. Материал колодцев – железобетон.

Рекомендуем при осуществлении строительства руководствоваться СП 42.13330.2016, свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 32.13330.2018, свод правил «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Технические условия являются неотъемлемой частью технических условий на благоустройство прилегающей территории и присоединения к улично-дорожной сети города Ставрополя и в отдельности недействительны.

Проект согласовать с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Один экземпляр чертежей, гидравлического расчета при проектировании и исполнительную съемку после окончания строительства

представить в комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя.

Выполнять строительно-монтажные работы без согласования данного проекта с комитетом городского хозяйства администрации города Ставрополя запрещено.

Кроме того, в последующем, справка о готовности к сдаче в эксплуатацию объекта по завершению строительных работ выдается при предоставлении подтверждения нанесения указанных коммуникаций на выкопировки городских планшетов.

В случае производственной необходимости комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя оставляет за собой право внести дополнения и изменения в данные технические условия.

Срок действия ТУ – 2 года со дня выдачи.

Заместитель главы администрации
города Ставрополя, руководитель
комитета городского хозяйства
администрации города Ставрополя

И.А. Скорняков

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0118EC5A8BAE6CF193EB114D47A655CD62
Владелец Скорняков Иван Александрович
Действителен с 26.12.2020 по 26.03.2022