



I этап строительства							
Насыпь	Итого, м3	215	525	791	729	Всего, м3	+ 2 260

II этап строительства							
Насыпь	Итого, м3	54	481	859	1056	Всего, м3	+ 2 450

Условные обозначения

- - - - - Граница участка
- + - + - Граница между этапами строительства
- I этап строительства
- II этап строительства

Баланс земляных масс, м3

Наименование	Количество			
	I этап строительства		II этап строительства	
	насыпь	выемка	насыпь	выемка
1. Планировка территории	2450	-	2260	-
2. Избыточный грунт от устройства:				
- фундаментов	не	учтён	не	учтён
- корыта асфальтобетонных проездов h = 0.67		938		686
- корыта тротуаров h = 0.31		109		115
- корыта отмотки h = 0.23		23		23
- корыта газонов h = 0.2	155*	155	226*	226
- корыта покрытия "Мастербайбер" h = 0.16		87		112
-				
3. Планировка откосов насыпи			34	
4. Остаточное разрыхление 3%		39		35
5. Поправка на уплотнение 8%	196		184	
итого	2801	1351	2704	1197
в том числе грунта не пригодного в насыпь (155*)			(226*)	
Недостаток грунта		1295		1281
Подвоз растительного грунта в газоны		155*		226*
Баланс	2801	2801	2704	2704

* - Грунт непригодный в насыпь

3879-1, 2-ТП							
Два многоквартирных жилых дома с инженерными коммуникациями, расположенных по адресу: г. Ярославль, 2-й Брагинский проезд, земельный участок 24, Кадастровый № 76:23:010503:1628							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		
Схема планировочной организации земельного участка					Стадия	Лист	Листов
					Р	4	
ГИП	Василевич	<i>Василевич</i>	06.22				
Нач. отдела	Островский	<i>Островский</i>	06.22				
Проектир.	Марусева	<i>Марусева</i>	06.22				
Н.контроль	Островский	<i>Островский</i>	06.22				
План земляных масс. М 1:500 Конструкции дорожных одежд.					ГИПРОПРИБОР АРХИТЕКТУРА ИНЖЕНЕРИИ СТРОИТЕЛЬСТВО		
формат А891x420							