



- Газоны выполнить по спланированному грунту с внесением растительного слоя земли 20см. Посев газона учесть 100%.
- Предусмотреть посев трав для укрепления откосов.
- В случае ввода объекта в эксплуатацию в осенне-весенний и зимний период (с октября по март включительно) разрешается перенос сроков выполнения работ по благоустройству прилегающей территории на ближайший подходящий для выполнения период (с апреля по сентябрь включительно) для следующих работ :
 - устройство верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых, и спортивных площадок;
 - озеленение.
- Для обеспечения подъезда пожарной техники к зданию в зимний период, необходимо производить очистку проезда от снега вокруг здания согласно плану.
- Схему планировочной организации земельного участка см. совместно с листом 6 ПЗУ.

					2022	2020-72А-5-ПЗУ			
						г. Кемерово. Ленинский район. Микрорайон №72А.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Жилой дом №5	Стадия	Лист	Листов
Нач. ОПР.		Степанов Е.В.		<i>Степанов</i>			П	5	8
ГИП		Степанов Е.В.		<i>Степанов</i>					
Выполнил		Баранов М.Г.		<i>Баранов</i>		Схема планировочной организации земельного участка. М1:500		ООО "Проект Строительный комплекс"	
Н. контр.		Лебедева В.А.							