

Градостроительный план земельного участка N

Р Ф - 4 4 - 2 - 0 1 - 0 - 0 0 - 2 0 2 3 - 0 6 8 2

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
заявления ООО «Специализированный застройщик Мастерстрой» от 11.12.2023

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты заявления и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка:

Костромская область

(субъект Российской Федерации)

город Кострома

(муниципальный район или городской округ)

(поселение)

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
1	290866.36	1215359.32
2	290866.28	1215362.08
3	290861.91	1215410.25
4	290859.43	1215418.72
5	290843.44	1215414.05
6	290843.67	1215413.18
7	290820.04	1215402.88
8	290833.24	1215357.65
9	290836.44	1215346.7
10	290836.94	1215344.98
11	290837.75	1215342.52
1	290866.36	1215359.32

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный номер образуемого земельного участка на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории:
44:27:040639:38

Площадь земельного участка
2311 кв. м.

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства:

В границах земельного участка расположены объекты капитального строительства. Количество объектов «3» единицы. Объекты отображаются на чертеже градостроительного плана под порядковыми номерами. Описание объектов капитального строительства приводится в подразделе 3.1 «Объекты капитального строительства» или подразделе 3.2 «Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» раздела 3.

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории

(при наличии) Проект планировки территории не утвержден

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
-	-	-

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории

Документация по планировке территории не утверждена

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)

Градостроительный план подготовлен

Козыревым А. В., начальником Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главным архитектором города Костромы

(Ф.И.О., должность уполномоченного лица, наименование органа)

М.П.
(при наличии)



(подпись)


/ *Козырев А. В.* /
(расшифровка подписи)

Дата выдачи

27.12.2023
(ДД.ММ.ГГГГ)



1. Чертеж градостроительного плана земельного участка



Кадастровый номер 44:27:040639:38

Условные обозначения:

- Граница земельного участка
- Длительность озеленения
- Допустимое размещение зданий (при условии переноса инженерных коммуникаций)
- Охранная зона канализации
- Охранная зона газопровода-ввода к автомобильной газонаполнительной компрессорной станции. Охранная зона газопровода
- Охранная зона теплотрассы

① - номер объекта капитального строительства (зданий, строений, сооружений)

Кроме того, земельный участок полностью расположен в:

- приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино), реестровый номер границы: 44:00-6.587;
- приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино) третья подзона, реестровый номер границы: 44:00-6.583;
- приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино) четвертая подзона, реестровый номер границы: 44:00-6.584;
- приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино) пятая подзона, реестровый номер границы: 44:00-6.585;
- приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино) шестая подзона, реестровый номер границы: 44:00-6.593;

Управление архитектуры и градостроительства		
	ФИО	Подпись
Разработчик	Гусева К.С.	

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе 1:1000 выполненной _____ данные отсутствуют
(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)

(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Земельный участок расположен в территориальной зоне «Многофункциональная зона Д-1». Установлен градостроительный регламент.

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего в соответствии с федеральными законами порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Постановление Администрации города Костромы № 1130 от 28 июня 2021 года «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Костромы»

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка

основные виды разрешенного использования земельного участка:

общественное управление, деловое управление, банковская и страховая деятельность, обеспечение внутреннего правопорядка, дошкольное, начальное и среднее общее образование, среднее и высшее профессиональное образование, гостиничное обслуживание, магазины, общественное питание, бытовое обслуживание, спорт, культурное развитие, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), развлечения, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, социальное обслуживание, коммунальное обслуживание, автомобильный транспорт, служебные гаражи, выставочно-ярмарочная деятельность, объекты дорожного сервиса, земельные участки (территории) общего пользования

условно разрешенные виды использования земельного участка:

религиозное использование, производственная деятельность, пищевая промышленность, связь, склад, амбулаторное ветеринарное обслуживание, среднеэтажная жилая застройка, хранение автотранспорта, рынки; научно-производственная деятельность; легкая промышленность; строительная промышленность

вспомогательные виды использования земельного участка:

для среднеэтажной жилой застройки:

благоустройство и озеленение;

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

размещение подземных гаражей и наземных автостоянок;

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 процентов от общей площади дома (код вида 2.5);

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торговых центров (код вида 4.2);

обслуживание указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) (код вида 4.10.0

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,

установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь			Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенным в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения	Иные показатели
1	2	3	4	5	6	7	8
Длина, м	Ширина, м	Площадь, м ² или га					
Основные виды разрешенного использования							
общественное управление							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,002 га на 1 рабочее место	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 8 этажей	максимальный процент застройки - 40 процентов	без ограничений	-
деловое управление;							
банковская и страховая деятельность							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,001 га на 1 рабочее место	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 4 этажа	максимальный процент застройки - 40 процентов	без ограничений	-
обеспечение внутреннего правопорядка							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,02 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 3 этажа	максимальный процент застройки - 40 процентов	без ограничений	-
дошкольное, начальное и среднее общее образование (объекты капитального строительства, предназначенные для дошкольного образования (детские ясли, детские сады))							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 35 кв. м на 1 место	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 3 этажа	максимальный процент застройки - 30 процентов	без ограничений	максимальная вместимость отдельно стоящих объектов - 350 мест
дошкольное, начальное и среднее общее образование (объекты капитального строительства, предназначенные для начального и среднего общего образования (школы, лицеи, гимназии))							
без ограничений	без ограничений	минимальные размеры земельных участков при вместимости: - до 400 мест - 50 кв. м на 1 место; - 400-500 мест - 60 кв. м на 1 место; - 500-1000 мест - 70 кв. м на 1 место;	минимальный отступ от границ земельного участка - 6 м	предельное количество этажей - 3 этажа	максимальный процент застройки - 30 процентов	без ограничений	максимальная вместимость - 1500 мест

		- 500-600 мест - 50 кв. м на 1 место; - 600-800 мест - 40 кв. м на 1 место; - 800-1100 мест - 33 кв. м на 1 место; - 1100-1500 мест - 21 кв. м на 1 место					
дошкольное, начальное и среднее общее образование (объекты капитального строительства, предназначенные для просвещения (художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе здания, спортивные сооружения, предназначенные для занятия обучающихся физической культурой и спортом)							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,04 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 3 этажа	максимальный процент застройки - 40 процентов	без ограничений	-
среднее и высшее профессиональное образование							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 1,2 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельная высота зданий - 32 м	максимальный процент застройки - 40 процентов	без ограничений	-
гостиничное обслуживание							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,003 га на 1 место	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 8 этажей	максимальный процент застройки - 40 процентов	без ограничений	-
магазины							
без ограничений	без ограничений	максимальный размер земельного участка - 0,4 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 3 этажа	максимальный процент застройки - 40 процентов	без ограничений	-
общественное питание							
без ограничений	без ограничений	максимальный размер земельного участка - 0,1 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 2 этажа	максимальный процент застройки - 50 процентов	без ограничений	-
бытовое обслуживание							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 10 рабочих мест	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 3 этажа	максимальный процент застройки - 50 процентов	без ограничений	-
спорт							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,02 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 3 этажа	максимальный процент застройки: - для объектов капитального строительства - 40 процентов; - для площадок для занятия спортом - 60 процентов	без ограничений	-
культурное развитие							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,04 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 3 этажа	максимальный процент застройки - 40 процентов	без ограничений	-
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (объекты капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8 - 4.8.2 по Классификатору)							

без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,1 га	отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 5 этажей	максимальный процент застройки - 40 процентов	без ограничений	-
развлечения							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,1 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 4 этажа	максимальный процент застройки - 50 процентов	без ограничений	-
амбулаторно-поликлиническое обслуживание							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,3 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 3 этажа	максимальный процент застройки - 40 процентов	без ограничений	-
социальное обслуживание							
без ограничений	без ограничений	минимальные размеры земельных участков - 0,001 га на 1 рабочее место	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 3 этажа	максимальный процент застройки - 40 процентов	без ограничений	-
коммунальное обслуживание (здания и сооружения, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружения, необходимые для сбора и плавки снега))							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,001 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м	предельное количество этажей - 2 этажа	максимальный процент застройки - 100 процентов	без ограничений	Для линейных объектов минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
коммунальное обслуживание (здания, предназначенные для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,04 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельная высота зданий - 11 м	максимальный процент застройки 40 процентов	без ограничений	-
автомобильный транспорт							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,02 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 4 этажа	максимальный процент застройки - 40 процентов	без ограничений	-
служебные гаражи							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,02 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 3 этажа	максимальный процент застройки - 50 процентов	без ограничений	-
выставочно-ярмарочная деятельность (объекты капитального строительства, сооружения, предназначенные для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности)							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,1 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 5 этажей	максимальный процент застройки - 40 процентов	без ограничений	-
объекты дорожного сервиса							

без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,1 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельная высота зданий - 10,5 м	максимальный процент застройки - 50 процентов	без ограничений	-
земельные участки (территории) общего пользования							
минимальные и максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению							
Условно разрешенные виды использования							
религиозное использование							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 7 кв. м на единицу вместимости	минимальный отступ от границ земельного участка: - для объектов, предназначенных для религиозных обрядов и церемоний - 0 м; - для иных зданий и сооружений - 3 метра	предельное количество этажей - 3 этажа	максимальный процент застройки - 50 процентов	без ограничений	-
производственная деятельность							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,02 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 3 этажа	максимальный процент застройки - 60 процентов	без ограничений	-
пищевая промышленность;							
склад							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,02 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 3 этажа	максимальный процент застройки - 60 процентов	без ограничений	-
связь							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,002 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 3 этажа	максимальный процент застройки - 60 процентов	без ограничений	-
амбулаторное ветеринарное обслуживание							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,03 га на 10 рабочих мест	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 2 этажа	максимальный процент застройки - 40 процентов	без ограничений	-
среднеэтажная жилая застройка							
(многоквартирные дома этажностью не выше восьми этажей)							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка на одну квартиру - 0,004 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 8 этажей	максимальный процент застройки - 25 процентов	без ограничений	минимальное количество этажей - 3 этажа
хранение автотранспорта							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,002 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м	предельное количество этажей - 2 этажа	максимальный процент застройки - 100 процентов	без ограничений	-
рынки							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,02 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 3 этажа	максимальный процент застройки - 40 процентов	без ограничений	-
научно-производственная деятельность							
без ограничений	без ограничений	минимальный размер земельного участка - 0,06 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 9 этажей	максимальный процент застройки - 60 процентов	без ограничений	-
легкая промышленность							

без ограничений	без ограничений	максимальный размер земельного участка - 25 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 9	максимальный процент застройки - 60 процентов	без ограничений	-
строительная промышленность							
без ограничений	без ограничений	максимальный размер земельного участка - 25 га	минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м	предельное количество этажей - 9	максимальный процент застройки - 60 процентов	без ограничений	-

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

Причины отнесения земельного участка к виду земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается	Реквизиты акта, регулирующего использование земельного участка	Требования к использованию земельного участка	Требования к параметрам объекта капитального строительства			Требования к размещению объектов капитального строительства	
			Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Иные требования к параметрам объекта капитального строительства	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство во зданий, строений, сооружений	Иные требования к размещению объектов капитального строительства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные положением об особо охраняемых природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, расположенного в границах особо охраняемой природной территории:

Причины отнесения земельного участка	Реквизиты Положения об	Реквизиты утвержденной	Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет)			
			Функциональная зона	Виды разрешенного использования земельного участка	Требования к параметрам объекта капитального строительства	Требования к размещению объектов капитального строительства

к виду земельного участка для которого градостроительный регламент не устанавливается	особо охраняемой природной территории	документации по планировке территории		Основные виды разрешенного использования	Вспомогательные виды разрешенного использования	Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Иные требования к параметрам объекта капитального строительства	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Иные требования к размещению объектов капитального строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	Функциональная зона	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства:

N

1

Нежилое; количество этажей, в том числе подземных — «данные отсутствуют», общая площадь — 78.5 кв. м.

(согласно чертежу (ам) градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства этажность, высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер

44:27:040639:732

N

2

Данные отсутствуют

(согласно чертежу (ам) градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства этажность, высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер

-

N

3

ЭПТК, площадь — 6125 кв. м.

(согласно чертежу (ам) градостроительного плана)

(назначение объекта капитального строительства этажность, высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый
номер

44:27:060101:346

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

N

(согласно чертежу (ам)
градостроительного плана)

Информация отсутствует

(назначение объекта культурного наследия,
общая площадь, площадь застройки)

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре

(дата)

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории:

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории								
Объекты коммунальной инфраструктуры			Объекты транспортной инфраструктуры			Объекты социальной инфраструктуры		
Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности								
Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий:

1. Приаэродромная территория аэродрома Кострома (Сокеркино), реестровый номер границы: 44:00-6.587. Приаэродромная территория аэродрома Кострома (Сокеркино) третья подзона, реестровый номер границы: 44:00-6.583. Приаэродромная территория аэродрома Кострома (Сокеркино) четвертая подзона, реестровый номер границы: 44:00-6.584. Приаэродромная территория аэродрома Кострома (Сокеркино) пятая подзона, реестровый номер границы: 44:00-6.585. Приаэродромная территория аэродрома Кострома (Сокеркино) шестая подзона, реестровый номер границы: 44:00-6.593. Земельный участок полностью расположен в границах зон с особыми условиями использования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет «2311» кв. м. Зона устанавливается в соответствии с Решением об установлении приаэродромной территории аэродрома

Кострома (Сокеркино) (далее - Решение), утвержденного Приказом Межрегионального территориального управления воздушного транспорта центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) Министерства транспорта Российской Федерации от 29 января 2021 года № 61 «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Кострома (Сокеркино) (Костромская область, городской округ г. Кострома).

В границах приаэродромной территории выделяются подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности.

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности в третьей подзоне.

В соответствии с разделом 4.2. Решения, в границах третьей подзоны устанавливаются следующие ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

– запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным федеральным органом при установлении соответствующей приаэродромной территории.

Запрещается размещать объекты, функциональное назначение которых не требует их размещения вблизи ВПП, высота которых превышает поверхность захода на посадку, поверхность взлета, переходную поверхность, внутреннюю горизонтальную поверхность, коническую поверхность, внешнюю горизонтальную поверхность определяемые согласно требованиям Федеральных авиационных правил «Требования, предъявляемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов» утвержденных приказом Минтранса России от 25 августа 2015 года № 262.

В случае если ограничения в других подзонах, входящих в состав ПАТ аэродрома Кострома (Сокеркино) устанавливаются меньшую допустимую высоту, чем в третьей подзоне, то ограничения, требующие меньшую высоту застройки имеют приоритет.

Ограничения, устанавливаемые в третьей подзоне, не ограничивают размещение объектов функциональное назначение которых требует их размещения в первой и второй подзонах.

Ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленные в третьей подзоне не применяются в отношении земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, параметры и характеристики застройки или использования которых не создают помех для пролетов воздушных судов, маркированы, светоограждены и учтены в соответствии с ФАП-262, что подтверждается аэронавигационным обоснованием, летной проверкой и наличием согласования в соответствии с Воздушным кодексом РФ.

Абсолютная максимальная высота размещаемых объектов в третьей подзоне от 134 до 313 м.

В соответствии с разделом 5.2. Решения, в границах четвертой подзоны устанавливаются следующие ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

- запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

В границах четвертой подзоны устанавливаются ограничения для исключения помех, способных ухудшить характеристики средств РТОП и связи на используемых частотах (электромагнитные помехи), для защиты средств РТОП и связи от промышленных помех (запрет отдельных объектов) и для исключения размещения объектов, создающих препятствия распространению сигналов средств РТОП и связи (зона ограничения застройки по высоте размещаемых объектов, зданий и сооружений).

Ограничения, вводимые в границах четвертой подзоны:
- на всей территории четвертой подзоны устанавливается запрет на размещение

стационарных передающих радиотехнических объектов (ПРТО) с используемыми частотами, функциональное назначение которых не соответствует условиям использования полос радиочастот в РФ согласно Постановления правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 года № 1203-47 «Об утверждении Таблицы распределения полос радиочастот между радиослужбами РФ и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Российской Федерации».

- на всей территории четвертой подзоны устанавливается запрет на размещение стационарных ПРТО мощностью свыше 250 Вт, не прошедших экспертизу на совместимость с РТОП и средствами авиационной электросвязи аэродрома.

- размещение, строительство и сооружение объектов капитального строительства, временных объектов, объектов инженерной подготовки, линейных объектов, размещение машин и механизмов, превышающих ограничения, установленные в зоне ограничения застройки по высоте в составе четвертой подзоны, не прошедших экспертизу на совместимость с действующими средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома

Кострома

(Сокеркино),

запрещено.

- ограничения, устанавливаемые в четвертой подзоне не ограничивают размещение объектов, предназначенных для обслуживания аэродрома и (или) аэропорта, или функциональное назначение которых требует их размещения в первой и второй подзонах.

- ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности, установленные в четвертой подзоне, не применяются в отношении земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, параметры и характеристики застройки или использования которых не создают помех в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения, что подтверждается летной проверкой и (или) наличием согласования в соответствии с Воздушным кодексом и (или) Федеральным законом от 1 июля 2017 года № 135-ФЗ.

В границах зоны ограничения застройки по высоте в составе четвертой подзоны устанавливаются следующие ограничения:

- размещение, строительство и сооружение объектов капитального строительства, временных объектов, объектов инженерной подготовки, линейных объектов, размещение машин и механизмов, превышающих ограничения, установленные в отдельных секторах зоны ограничения застройки по высоте в составе четвертой подзоны, не прошедших экспертизу на совместимость с действующими средствами РТОП и авиационной электросвязи аэродрома

Кострома

(Сокеркино),

запрещено.

Абсолютная максимальная высота размещаемых объектов в третьей подзоне от 124 до 205 м.

В соответствии с разделом 6.2. Решения, в границах пятой подзоны устанавливаются следующие ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

- запрещается размещать опасные производственные объекты, определенные Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов.

В соответствии с разделом 7.2. Решения, в границах шестой подзоны устанавливаются следующие ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

- запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.

2. Охранная зона канализации. Земельный участок частично расположен в границе зон с особыми условиями использования территории, площадь земельного участка, покрываемая зонами с особыми условиями использования территории, составляют «253» кв. м. и «181» кв. м. Зоны устанавливаются в соответствии с приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 года № 635/11с «Об утверждении свода правил «СНиП 2.04.03-

85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Работы в охранной зоне канализации должны выполняться с соблюдением действующих санитарных правил, гигиенических нормативов, строительных норм и правил и государственных стандартов.

3. Охранная зона теплотрассы. Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет «239» кв. м. Зона устанавливается в соответствии с приказом Минстроя Российской Федерации от 17 августа 1992 года № 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей».

Работы в охранной зоне теплотрассы должны выполняться с соблюдением действующих санитарных правил, гигиенических нормативов, строительных норм и правил и государственных стандартов.

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту:

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;
- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;
- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;
- проникать в помещения навильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
- снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);
- занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;
- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
- сооружать проезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

4. Охранная зона газопровода-ввода к автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, расположенной по адресу: г.Кострома, ул.Скворцова, д.2. Реквизиты документа-основания: постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878; распоряжение департамента имущественных и земельных отношений Костромской области от 11.08.2022 № 825, выдан: Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области. Реестровый номер границы: 44:27-6.5641. Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет «0» кв.

Охранная зона газопровода. Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет «1» кв. Зоны устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Работы в охранной зоне газораспределительных сетей должны выполняться с соблюдением действующих санитарных правил, гигиенических нормативов, строительных норм и правил и государственных стандартов.

В охранных зонах газораспределительных сетей запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
- перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- разводит огонь и размещать источники огня;
- рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
- открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
- набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
- самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
- хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная вышеуказанными пунктами при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Наименование зоны с особыми условиями использования территории с указанием объекта, в отношении которого установлена такая зона	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости		
	Обозначение (номер) характерной точки	X	Y
1	2	3	4

1. Приаэродромная территория аэродрома Кострома (Сокеркино), реестровый номер границы: 44:00-6.587;	-	-	-
2. Приаэродромная территория аэродрома Кострома (Сокеркино) третья подзона, реестровый номер границы: 44:00-6.583;	-	-	-
3. Приаэродромная территория аэродрома Кострома (Сокеркино) четвертая подзона, реестровый номер границы: 44:00-6.584;	-	-	-
4. Приаэродромная территория аэродрома Кострома (Сокеркино) пятая подзона, реестровый номер границы: 44:00-6.585;	-	-	-
5. Приаэродромная территория аэродрома Кострома (Сокеркино) шестая подзона, реестровый номер границы: 44:00-6.593	-	-	-
Охранная зона канализации	-	-	-
Охранная зона теплотрассы	-	-	-
Охранная зона газопровода-ввода к автомобильной газонаполнительной компрессорной станции	-	290843.34 290843.37 290844.84 290843.34	1215345.87 1215345.82 1215346.68 1215345.87
Охранная зона газопровода	-	-	-

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов: информация отсутствует

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
-	-	-

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок: квартал: 44:27:040639

9. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа:

1. Письмо МУП города Костромы «Костромагорводоканал от 14 декабря 2023 года № исх.02.11/8824, вид ресурса – водоотведение (ливневая канализация);
2. Письмо МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 15 декабря 2023 года № исх.02.11/8851д, вид ресурса – холодное водоснабжение;
3. Письмо МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 15 декабря 2023 года № исх.02.11/8851д, вид ресурса – водоотведение;
4. Письмо АО «Газпром газораспределение Кострома» от 15 декабря 2023 года № ИС-15/3002; вид ресурса – газоснабжение; максимальная нагрузка в точке подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения – 5,0

м3/ч;

5. Письмо МУП города Костромы «Городские сети» от 19 сентября 2019 года № 16-01/3692, вид ресурса – теплоснабжение;
6. Письмо ПАО «ТГК-2» от 19 декабря 2023 года № 4201/2179-2023, вид ресурса – теплоснабжение.

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории

1. Постановление Администрации Костромской области от 1 октября 2010 года № 344-а «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области»;
2. Постановление Администрации города Костромы от 28 июня 2021 года № 1129 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования города Костромы»;
3. Решение Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Костромы».

11. Информация о красных линиях: **Информация отсутствует**

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
-	-	-

12. Информация о требованиях к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства: **требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства не установлены**

№	Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства	Показатель
1	2	3
-	-	-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

Улица 1 Мая, 2, город Кострома, 156000
email: kgvodokanal@bk.ru

☎(4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

15.12.2023 г. № исх.02.11/8851 Д

На № б/н от 13.12.2023

«Информация о возможности подключения»
(технологического присоединения)

Начальнику отдела по выдаче
исходно - разрешительной
документации
УА и Г Администрации г. Костромы

Л.В. Мордзенко

156005, г. Кострома, Конституции пл., д.2

Уважаемая Любовь Вячеславовна!

На Ваш запрос от 13.12.2023 МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» сообщает, что возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Скворцова, д.2 (кадастровый номер земельного участка 44:27:040639:38), к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения имеется.

Максимальная нагрузка в точке подключения - 2 м³/сут.

Режим водоснабжения и водоотведения – круглосуточный.

Главный инженер

Нечаев И.И.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ
«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ»

улица 1 Мая, 2, город Кострома, 156000
email: kgvodokanal@bk.ru

(4942) 31-37-68, 31-28-91, факс (4942) 31-15-18
ИНН 4401000622 КПП 440101001

14.12.2023 г. № исх.02.11/8824

№ 14145д от 13.12.2023 г.

Начальнику отдела по выдаче исходно-
разрешительной документации Управления
архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы

Л. В. Мордзенко

156005, г. Кострома, Конституции пл., 2

На Ваш запрос о предоставлении информации о возможности подключения (технических условий) на земельный участок с кадастровым номером 44:27:040639:38 расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Скворцова, д.2, информируем Вас, в указанном Вами районе города Костромы сброс поверхностных стоков возможен в технически возможный колодец сетей ливневой канализации по ул. Скворцова, при условии заключения договора на технологическое присоединения к сетям ливневой канализации.

Выполнить очистку поверхностных стоков на локальных очистных сооружениях заводского изготовления.

С уважением,
главный инженер

И. Н. Нечаев



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром газораспределение Кострома»
(ООО «Газпром газораспределение Кострома»)

ул. Кузнецкая, д. 9, г. Кострома,
Костромская область, Российская Федерация, 156005
Тел.: +7 (4942) 49-71-00, факс: +7 (4942) 31-56-92
e-mail: info@gas-44.ru

ОКПО 56213009, ОГРН 1234400003387, ИНН 4400015200, КПП 440001001

15.12.2023 № 10-15/3002
на № 814 от 13.12.2023

71. 12. 2023

Начальнику отдела по выдаче
исходно-разрешительной
документации
Управления архитектуры и
градостроительства
Администрации города Костромы

Л.В. Мордзенко

Конституции пл., 2,
г. Кострома, 156005

О подтверждении технической возможности
транспортировки природного газа

Уважаемая Любовь Вячеславовна!

ООО «Газпром газораспределение Кострома» сообщает, что возможной точкой подключения к сети газораспределения земельного участка с кадастровым номером 44:27:040639:38 по адресу: г. Кострома, ул. Скворцова, д.2, является распределительный газопровод среднего давления диаметром 110 мм по ул. Скворцова в г. Костроме.

Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения составляет 5,0 м³/ч.

Главный инженер – Первый заместитель
генерального директора

И.С. Смирнов

А.И. Терентьев
(4942) 49-11-09



Муниципальное унитарное предприятие г.
Костромы «Городские сети»
(МУП г. Костромы «Городские сети»)

156004, Костромская обл, Кострома г, Береговая
ул, дом № 45А
Тел.: (4942)49-38-00; факс (4942)49-38-11
Эл. почта: gorsetkos@yandex.ru
ОКПО 88718018, ОГРН 1094401002343
ИНН/КПП 4401099890/440101001

19.08.2019 г. № 16-01/3692

На № _____ от _____ г.

О выдаче технических условий

Уважаемый Владимир Вячеславович!

Довожу до Вашего сведения, что 28 июня 2019 года заключено четырехстороннее концессионное соглашение № 54-д (далее Соглашение) между:

- муниципальное образование городской округ город Кострома;
- муниципальное унитарное предприятие города Костромы «Городские сети»;
- публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»;
- субъект Российской Федерации Костромская область.

В рамках Соглашения муниципальные тепловые сети (за исключением тепловых сетей от котельной по ул. Московская, 105 до узла учета тепловой энергии, расположенного в районе ул. Магистральная, 40) переданы в пользование публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» (далее ПАО «ТГК-2») с правом осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей.

Кроме этого, на основании постановлений Администрации города Костромы от 01.07.2019 №1113 и от 01.08.2019 №1335 (о лишении и присвоении статуса ЕТО соответственно) статус единой теплоснабжающей организации в границах систем теплоснабжения от источников теплоснабжения МУП г. Костромы «Городские сети» присвоен ПАО «ТГК-2».

На основании изложенного, в целях получения информации в сфере осуществления деятельности по теплоснабжению потребителей, в том числе о

19 09 19



Directum RX - 19688

технической возможности подключения объектов капитального строительства к тепловым сетям Вам необходимо обращаться непосредственно в ПАО «ТГК-2».

Директор



Д.Ю. Сорокин

ТГК-2

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ №2

Публичное акционерное общество
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»
(ПАО «ТГК-2»)

Костромские тепловые сети
156961, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38
Тел.: (4942)649-141
E-mail: kts@tgc-2.ru
ИНН/КПП 7606053324/440132001

19 ДЕК 2023

№ 4201/2179-2023

На б/н от 29.11.2023

О возможности подключения к СТ

Начальнику отдела по выдаче
исходно-разрешительной
документации Управления
архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы
Мордзенко Л. В.

Уважаемая Любовь Вячеславовна!

На Ваш запрос об информации о возможности подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040639:38 по адресу: улица Скворцова, 2, сообщаю, что ближайшая возможная точка подключения от границы земельного участка – неподвижная опора на участке магистральных тепловых сетей надземной прокладки от 5ТК-19 до 5ТК-20 КТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2». Максимальная нагрузка для подключения объекта – 0,1 Гкал/ч.

Приложение: ситуационный план с точкой подключения на 1 л в 1 экз.

Главный инженер
Костромских тепловых сетей

Р. Р. Прусов

Р. Р. Прусов

Анна Григорьевна Лисица
(4942) 649-276