

Градостроительный план земельного участка

Градостроительный план земельного участка №

Р Ф - 7 3 - 2 - 7 3 - 0 - 0 0 - 2 0 2 1 - 0 9 3 8

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

Заявления Саховского Андрея Владимировича от 26.11.2021

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты заявления и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка

Ульяновская область

(субъект Российской Федерации)

Муниципальное образование "Город Ульяновск"

(муниципальный район или городской округ)

г. Ульяновск, Заволжский район

(поселение)

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
1	515117.30	2269574.50
2	515056.57	2269619.96
3	515029.89	2269584.44
4	515041.62	2269574.47
5	515034.63	2269565.43
6	515020.18	2269576.66
7	515005.50	2269556.23
8	514998.07	2269546.20
9	515060.88	2269499.25

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный номер образуемого земельного участка на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории
73:24:021012:5859

Площадь земельного участка

7063,0 кв.м.

Информация о расположенных в границах земельного участка объектов капитального строительства

Объекты капитального строительства отсутствуют.

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)

Проект планировки территории Заволжского района муниципального образования «Город Ульяновск»

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
-	-	-

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории

26.06.2006 № 5046 Постановление мэрии города Ульяновска «Об утверждении проекта планировки территории Заволжского района муниципального образования «Город Ульяновск»»

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)

Градостроительный план подготовлен Гордеевой Натальей Александровной начальником Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа)

М.П.

(при наличии)

/ Н.А.Гордеева

(расшифровка подписи)

Дата выдачи

20.11.2021

(дд.мм.гггг)



2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж4 – зона застройки многоэтажными жилыми домами. Установлен градостроительный регламент.

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Администрация города Ульяновска

Постановление «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город Ульяновск» от 10.08.2021 № 1166

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка

Основные виды разрешённого использования:

многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), среднеэтажная жилая застройка, земельные участки (территории) общего пользования, коммунальное обслуживание, здравоохранение, дошкольное, начальное и среднее общее образование, обеспечение внутреннего правопорядка, спорт, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях.

условно разрешённые виды использования:

хранение автотранспорта, ветеринарное обслуживание, религиозное использование, для индивидуального жилищного строительства, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), малоэтажная многоквартирная жилая застройка, ведение садоводства, рынки, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, культурное развитие, общественное управление, деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, развлечения, объекты дорожного сервиса*.

вспомогательные виды разрешённого использования:

общественное питание, хранение автотранспорта, коммунальное обслуживание, обеспечение внутреннего правопорядка.

*Применяется за исключением вида разрешённого использования «заправки транспортных средств».

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:

1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь</p>	<p>Ширина, м</p>	<p>Площадь, м² или га</p>	<p>Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений</p>	<p>Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений</p>	<p>Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка</p>	<p>Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенным в границах территории исторического поселения или федерального или регионального значения</p>	<p>Иные показатели</p>
<p>Без ограничений</p>	<p>Без ограничений</p>	<p>минимальная площадь земельного участка – 500 квадратных метров.* - минимальная площадь земельного участка предельнозначено: - для индивидуального жилищного строительства – 300 квадратных метров. - малоэтажной многоквартирной жилой застройки – 500 квадратных метров.** - **данная норма не применяется при условии образования земельного участка перераспределения площадью не более 100 квадратных метров. - минимальная площадь земельного участка предельнозначено для среднеэтажной жилой застройки – 800 квадратных метров. - для многоэтажной жилой застройки (высотной застройки) – 1000 квадратных метров. - для размещения</p>	<p>- минимальные отступы от границ земельного участка – 3 метра, при отсутствии смежных земельных участков - минимальный отступ от границ земельного участка – 1 метр.</p>	<p>- максимальное количество надземных этажей: - для индивидуального жилищного строительства – 3. - малоэтажной многоквартирной жилой застройки – 4. - среднеэтажной жилой застройки – 8. - многоэтажной жилой застройки) – 16 (отдельные доминанты до 24 этажей). - иные объекты капитального строительства- 16.</p>	<p>- максимальный процент застройки земельного участка – 60 %.</p>	<p>Без ограничений</p>	<p>В соответствии с Генеральным планом города Ульяновска, утвержденным Решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 № 83, земельный участок расположен на территории общественных центров с соприлегающей жилой застройкой. Минимальные отступы от границ красных линий – 3 метра. Максимальный коэффициент плотности застройки применяется в случае разработки и утверждения проекта планировки и проекта межевания территории. Максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка – 1,2 (в случае реконструкции объектов капитального строительства – 1,6). Минимальная площадь озеленения земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции объектов капитального строительства – 20 %. В случае строительства, реконструкции объектов капитального строительства минимальные отступы от границ земельного участка и (или) границ красных линий могут быть уточнены в соответствии с линией регулирования застройки, экологическими, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными нормами и правилами. При реконструкции объектов капитального строительства, отступы от границ смежных земельных участков и красных линий, могут не применяться, в отношении существующего контура здания, подтвержденного правоустанавливающими документами и при условии соответствия реконструируемого здания техническим регламентам, пожарных и иных норм (указанная норма применяется в отношении объектов индивидуального жилищного строительства). При строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства на земельном участке допускается уменьшение минимальных отступов от границ земельных участков до</p>

<p>культурных и иных объектов религиозного назначения – 300 квадратных метров.</p> <p>- минимальная площадь ранее предоставленного земельного участка с видом разрешённого использования «для ведения садоводства», «для ведения огородничества» - 100 квадратных метров.</p> <p>- минимальная площадь для формирования новых земельных участков с видом разрешённого использования «для ведения садоводства», «для ведения огородничества» 600 квадратных метров.</p> <p>- *Значение параметра минимальной площади земельных участков не применяется к видам разрешённого использования земельных участков «коммунальное обслуживание», участки «земельные участки (территории) общего пользования», размещению защитных сооружений (объекты и сооружения инженерной защиты).</p> <p>- максимальная площадь земельного участка не устанавливается.</p>				<p>объектов капитального строительства или хозяйственных построек по согласию сторон в виде согласия, оформленного в нотариальной форме при условии соблюдения требований законодательства, технических регламентов, санитарных норм и правил и иных нормативных технических документов. В случае уменьшения минимальных отступов следует ориентировать скаты кровли на свой земельный участок. Также данная норма применяется в отношении смежных земельных участков принадлежащих одному собственнику.</p> <p>При проектировании зданий, строений, сооружений, размещаемых в границах данной территориальной зоны, должны выполняться требования сводов правил и нормы противопожарной безопасности.</p> <p>Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения принимаются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «город Ульяновск».</p> <p>Постановление администрации г. Ульяновска от 25.05.2012 N 2388 "Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования "город Ульяновск".</p> <p>Приказ Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области от 18.03.2020 № 45-пр "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ульяновской области".</p> <p>Проектирование вест с учетом Федерального закона РФ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" от 11.06.2021 №191-ФЗ и картами (схемами) полос воздушных подходов, и санитарно-защитной зоны аэродрома экспериментальной авиации Ульяновск (Восточный), утверждёнными Департаментом авиационной промышленности Министерства промышленности и торговли России 17.05.2021.</p> <p>До получения разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства необходимо согласование архитектурно-градостроительного облика вновь возводимых и реконструируемых объектов капитального строительства с Управлением архитектуры и градостроительства администрации города в порядке, предусмотренном статьёй 20 Правил землепользования и застройки МО «Ульяновск» (далее по тексту - Правила).</p> <p>Рекомендовано рассмотреть проект на заседании градостроительного совета муниципального образования «город Ульяновск».</p> <p>Норматив обеспеченности машино-местами и (или) парковочными местами приложение № 2 Правил</p>
---	--	--	--	---

НОРМАТИВ
обеспеченности машино-местами и (или) парковочными местами
Приложение № 2 Правил

Наименование объектов	Расчетная единица	Минимальное число машино-мест на расчетную единицу	Максимальный уровень доступности мест стоянки автотранспорта, метры
Здания и сооружения общедоступного назначения			
Офисные учреждения (административно-общественные, кредитно-финансовые, юридические и учреждения управления)	100 работающих	22 (25)	50
Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения	То же	16 (25)	50
Промышленные предприятия	100 работающих в двух смежных сменах	11 (15)	50
Больницы	100 коек	6	25
Поликлиники	100 посещений в смену	4	40
Спортивные объекты	100 зрительских мест	8 (10-15)	80
Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки	100 мест или одновременных посетителей	16 (20)	50
Парки культуры и отдыха	100 одновременных посетителей	8 (10)	100
Торговые центры, магазины	100 кв. м торговой площади	8 (10)	50
Рынки	50 торговых мест	50 - 25 < * >	50
Рестораны и кафе, клубы	100 посадочных мест	16 (20)	40
Гостиницы	100 мест	16 (20)	25
Вокзалы всех видов транспорта	100 пассажиров дальнего и местного сообщения, прибывающих в час "пик"	16	25

Виды разрешенного использования земельных участков, объектов капитального строительства	Расчетная единица	Число машино-мест и (или) парковочных мест на расчетную единицу
Рекреационные территории и объекты отдыха		
Отдых (рекреация)	100 одновременных посетителей	15
Деятельность по особой охране и изучению природы	100 одновременных посетителей	7
Причалы для маломерных судов	100 одновременных посетителей	10
Санаторная деятельность	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	3
Курортная деятельность	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	5
Мотели и кемпинги, Передвижное жилье	100 отдыхающих и обслуживающего персонала	По расчетной вместимости
Общественное питание, Магазины, Коммунальное обслуживание	100 мест в залах или одновременных посетителей и персонала	7
Здания и сооружения жилищного, инженерно-транспортного и религиозного назначения		
Для индивидуального жилищного строительства, Блокированная жилая застройка	1 участок	1
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, Среднеэтажная жилая застройка, Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)	квартира	0,27
Религиозное использование	100 одновременных посетителей	3
Железнодорожный транспорт, Автомобильный транспорт, Водный транспорт, Воздушный транспорт	100 пассажиров дальнего и местного сообщения, прибывающих в час "пик"	10

<*> На рынках, расположенных в общественно-деловых зонах, при размерах торговой площади до 1000 квадратных метров минимальное расчетное количество машино-мест составляет 25 машино-мест на 50 торговых точек.

Примечания:

1. Значения, приведенные в 4-м столбце, указанные в скобках, рекомендованы для применения при градостроительном проектировании.
2. Протяженность пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 метров.
3. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей для рынков проектируется из расчета не менее - 1 машино-место на 1 торговую точку.
4. Количество машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определенных на расчетный срок.

Для видов использования, не указанных в приложении N 2 к настоящим Правилам, минимальное количество машино-мест и (или) парковочных мест для хранения индивидуального транспорта на территории земельных участков определяется по аналогии с функциональным назначением и видами использования, указанными в приложении N 2 к настоящим Правилам.

В случае совмещения на земельном участке двух и более видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, минимальное количество машино-мест и (или) парковочных мест для хранения индивидуального транспорта применяется тот показатель, который имеет наибольшее значение.

Площади машино-мест и (или) парковочных мест для хранения индивидуального транспорта определяются из расчета 5,3 2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками - 6,0 3,6 м на автомобиль.

Приложение N 2 к настоящим Правилам не применяется в случае реконструкции существующего объекта капитального строительства, когда размер земельного участка не позволяет разместить на указанном земельном участке нормативное количество машино-мест и (или) парковочных мест.

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

Причины отнесения земельного участка к виду земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается	Реквизиты акта, регулирующего использование земельного участка	Требования к использованию земельного участка	Требования к параметрам объекта капитального строительства					Требования к размещению объектов капитального строительства	
			Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Иные требования к параметрам объекта капитального строительства	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Иные требования к размещению объектов капитального строительства	Иные требования к размещению объектов капитального строительства	
1	2	3	4	5	6	7	8		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные положением об особо охраняемых природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, расположенного в границах особо охраняемой природной территории:

Причины отнесения земельного участка к виду земельного участка для которого градостроительный регламент не устанавливается	Реквизиты Положения об особо охраняемой природной территории	Реквизиты утвержденной документации по планировке территории	Функциональная зона	Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет)					Требования к размещению объектов капитального строительства	
				Виды разрешенного использования земельного участка	Требования к параметрам объекта капитального строительства	Иные требования к параметрам объекта капитального строительства	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений	Иные требования к параметрам объекта капитального строительства	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Функциональная зона	Тоже	Тоже	Тоже	Тоже	Тоже	Тоже	Тоже
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа

УМУП ВКХ «Ульяновскводоканал»
(Наименование органа (организации), выдавшего (ей) технические условия подключения (технологического присоединения))

информация отсутствует
(Реquisiteв документа, содержащего информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

водоснабжение
(Вид ресурса, получаемого от сетей инженерно-технического обеспечения)

информация отсутствует
(Информация о максимальной нагрузке подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

информация отсутствует
(Сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

информация отсутствует
(Срок действия технических условий)

Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс»
(Наименование органа (организации), выдавшего(ей) технические условия подключения(технологического присоединения))

информация отсутствует
(Реquisiteв документа, содержащего информацию о технических условиях подключения(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

теплоснабжение
(Вид ресурса, получаемого от сетей инженерно-технического обеспечения)

информация отсутствует
(Информация о максимальной нагрузке подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

информация отсутствует
(Сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

информация отсутствует
(Срок действия технических условий)

УМУП «Городская теплосеть»
(Наименование органа (организации), выдавшего (ей) технические условия подключения (технологического присоединения))

информация отсутствует
(Реquisiteв документа, содержащего информацию о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

теплоснабжение
(Вид ресурса, получаемого от сетей инженерно-технического обеспечения)

информация отсутствует
(Информация о максимальной нагрузке подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

информация отсутствует
(Сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения)

информация отсутствует
(Срок действия технических условий)

(Срок действия технических условий)

10. Реquisiteв нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории


Ульяновская Городская Дума

Решение «Об утверждении правил благоустройства территории МО «город Ульяновск» от 24.02.2021 № 20


11. Информация о красных линиях:

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
1	514907.43	2269293.09
2	514313.74	2269736.10
3	514656.07	2270194.02

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка



Ситуационный план



проектируемый
земельный участок

Условные обозначения


Зона допустимого размещения объекта при условии соблюдения действующих норм (противопожарных, санитарных норм, требований технических регламентов, СанПиН и других нормативных документов) и при условии выноса инженерных сетей, учета их охранных зон или письменного согласования размещения определенных объектов с сетевыми организациями (правообладателями данных сетей)

Границы земельного участка

Красные линии с координатами характерных точек

Охранные зоны инженерных сетей

Зона с особыми условиями использования территории согласно публичной кадастровой карте с координатами характерных точек




Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе 1:1000, имеющейся в архивных материалах УАИГ администрации города Ульяновска на ноябрь 2021, выполненной до 2010
(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)


Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)
Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(дата, наименование организации)

И.О.Наз. отдела подготовки градостр. планов	Замглавлина С.Ф.	ПОДП	ДАТА	Заявитель: Саховский А.В. г. Ульяновск, Заволжский район, кадастровый № 73:24:021012:5859	Масштаб	Лист	Листов
Главн. специалист	Харитонова И.С.						
				Управление архитектуры и градостроительства			

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка



Ситуационный план



проектируемый
земельный участок

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Зона допустимого размещения объекта при условии соблюдения действующих норм (противопожарных, санитарных норм, требований технических регламентов, СанПиН и других нормативных документов) и при условии выноса инженерных сетей, учета их охранных зон или письменного согласования размещения определенных объектов с сетевыми организациями (правообладателями данных сетей)

Границы земельного участка

Красные линии с координатами характерных точек

Охранные зоны инженерных сетей


Ограничение в использовании или ограничении права на объект недвижимости или обременение объекта недвижимости с координатами характерных точек согласно сведениям Управления Росреестра

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе 1:1000, имеющейся в архивных материалах УАИ администрации города Ульяновска на ноябрь 2021, выполненной до 2010
(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)


Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)
Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(дата, наименование организации)

И.О.Наз. отдела подготовки градостр. планов	Замаягалинова С.Ф.	ПОДП	ДАТА	Заявитель: Саховский А.В. г. Ульяновск, Заволжский район, кадастровый № 73:24:021012:5859	масштаб	лист	листов
Главн. специалист	Харитонова И.С.				М 1:1000	2	3
Чертеж градостроительного плана				Управление архитектуры и градостроительства			

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка



Ситуационный план



проектируемый
земельный участок

Условные обозначения



Границы земельного участка



Красные линии с координатами характерных точек

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе
в масштабе 1:5000, имеющейся в архивных материалах УАИГ администрации города Ульяновска
на ноябрь 2021, выполненной до 2010

(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы)
Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска

(дата, наименование организации)

И.О.Нач. отдела подготовки градостр. планов	Замялетнинова С.Ф.	ПОДП	ДАТА	Заявитель: Саховский А.В. г. Ульяновск, Заволжский район, кадастровый № 73:24:021012:5859		
Главн. специалист	Харитонова И.С.					
Чертеж градостроительного плана				М 1:5000	лист 3	листов 3
Управление архитектуры и градостроительства						