

Общество с ограниченной ответственностью



Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № RA.RU.610930.0000963 и № RA.RU.610964.0001005

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель генерального директора ООО «СертПромТест»
Усачева Екатерина Сергеевна
«22» января 2024 года



**НОМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В РАМКАХ ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ**

0	0	6	0	-	2	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---

**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В РАМКАХ ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ**

Наименование объекта оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения

«Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 10 квартал. 3 микрорайон. Многоквартирные жилые дома № 3 и № 4 с нежилыми помещениями»

1. Сведения об организации по проведению оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТПРОМТЕСТ"

ОГРН: 1117746046219

ИНН: 7722737533

КПП: 770901001

Место нахождения и адрес: Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. 3/СТР. 3, ПОДВ. ПОМ III КОМ 7

2. Сведения о заявителе

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙ-АМОНД"

ОГРН: 1196313012180

ИНН: 6314046254

КПП: 631401001

Место нахождения и адрес: Самарская область, Г. САМАРА, УЛ. КАЗАЧЬЯ, Д. 2А

3. Основания для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения

1. Заявление на проведение экспертизы от 25.10.2023 № б/н, ООО «Специализированный застройщик «СТРОЙ-АМОНД»

2. Договор о проведении экспертизы от 25.10.2023 № 436237-КАЕЛ, между ООО «Специализированный застройщик «СТРОЙ-АМОНД» и ООО «СЕРТПРОМТЕСТ»

3. Подтверждение соответствия изменений, внесенных в проектную документацию от 25.11.2023 № 7, утверждено Главным инженером проекта.

Состав проектной документации

NN п/п	Имя файла	Формат (тип) файла	Контрольная сумма	Примечание
1	Пояснительная записка	pdf		
2	Схема планировочной организации земельного участка	pdf		
3	Объемно-планировочные и архитектурные решения	pdf		
4	Конструктивные решения	pdf		

5	Система электроснабжения	pdf		
6	Система водоснабжения	pdf		
7	Система водоотведения	pdf		
8	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	pdf		
9	Проект организации строительства	pdf		
10	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	pdf		
11	Пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией	pdf		
12	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства	pdf		

5. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта капитального строительства, проектная документация по которому представлена для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения

1. Заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выданное ранее в отношении этого же объекта от 23.07.2021 № 63-2-1-3-042879-2021, выдано ООО "ПРОММАШ ТЕСТ"

2. Заключение экспертизы проектной документации, выданное ранее в отношении этого же объекта от 30.12.2022 № 63-2-1-2-095400-2022, выдано ООО "ПРОММАШ ТЕСТ"

3. Заключение экспертизы проектной документации, выданное ранее в отношении этого же объекта от 16.10.2023 № 63-2-1-2-062216-2023, выдано ООО "СЕРТПРОМТЕСТ"

6. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: «Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 10 квартал. 3 микрорайон. Многоквартирные жилые дома № 3 и № 4 с нежилыми помещениями»

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:

Россия, Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 10 квартал, 3 микрорайон.

8. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших изменения в проектную документацию

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА Л"

ОГРН: 1146315006892

ИНН: 6315661326

КПП: 631501001

Место нахождения и адрес: Самарская область, Г. САМАРА, УЛ. ФРУНЗЕ, Д.130

9. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в проектную документацию

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "СТРОЙ-АМОНД"

ОГРН: 1196313012180

ИНН: 6314046254

КПП: 631401001

Место нахождения и адрес: Самарская область, Г. САМАРА, УЛ. КАЗАЧЬЯ, Д. 2А

10. Описание изменений, внесенных в проектную документацию

В части планировочной организации земельных участков

Раздел 1. Пояснительная записка

Пояснительная записка содержит необходимые исходные данные и сведения для подготовки проектной документации.

Основания для проектирования.

Решение заказчика.

Техническое задание на проектирование.

Представлены положительные заключения негосударственной экспертизы:

1) №63-2-1-3-042879-2021. выданное ООО «ПромМаш Тест»

2) №63-2-1-2-095400-2022. выданное ООО «ПромМаш Тест»

3) №63-2-1-2-062216-2023. выданное ООО «СЕРТПРОМТЕСТ»

Изменения, внесенные в проектную документацию:

- откорректирована текстовая часть раздела.

- Замена ТУ от ООО «Энергоресурс» на новые от ООО «СКС» №05-3446 от 29.11.2023 и №05-3447 от 29.11.2023 (л. 11,46,59).

В проекте приведено заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

В части планировочной организации земельных участков

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка

В соответствии с заданием на корректировку проектной документации в раздел внесены изменения.

Добавили временный вход в подвал (л. 1-3, 5, 7-9 ГЧ).

Остальные проектные решения остались без изменений.

Внесены соответствующие изменения в текстовую и графическую части раздела.

Изменения, внесенные в проектную документацию:

- не приводят к нарушениям требований технических регламентов;
- соответствуют заданию застройщика на проектирование;

- полностью совместимы с разделами, в которые не были внесены изменения.

На основании пункта 45 Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 и пункта 6 Постановление Правительства РФ от 31 марта 2012 г. N 272, негосударственная экспертиза осуществлялась в части проектной документации, в которую были внесены изменения, а также проверялась совместимость внесенных изменений с проектной документацией и результатами инженерных изысканий, в отношении которых была ранее проведена негосударственная экспертиза.

Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной документации в отношении объекта капитального строительства, проектная документация по которому представлена для внесения изменений:

- представлены положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства «Многоквартирные жилые дома №3, №4 с нежилыми помещениями, расположенные в жилом районе «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о.Самара.10 квартал,3 микрорайон»:

№63-2-1-3-042879-2021. выданное ООО «ПромМаш Тест»;

№63-2-1-2-095400-2022. выданное ООО «ПромМаш Тест»;

№63-2-1-2-062216-2023. выданное ООО «СЕРТПРОМТЕСТ».

В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений, планировочной организации земельного участка, организации строительства

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

В раздел были внесены изменения:

- откорректирована текстовая и графическая часть раздела.
- 1) Из квартир и офиса убрали сантехническое оборудование (л. 17-24 ГЧ);
- 2) Добавили временный вход в подвал (л. 2,3,16,17 ГЧ);
- 3) Внесены изменения в части фасадной системы (л. 1, 26-28 ГЧ);
- 4) Исключили засыпку подвального помещения пристроя в осях А-Б (л. 2,16 ГЧ);
- 5) Добавлен вход по оси А (л. 3,17 ГЧ);
- 6) Со стороны оси 10/1 выделено строительство дома №3 (л. 2-4, 12, 16-18 ГЧ);
- 7) Внесены изменения в части вент.блоков (л. 3-11, 16-25 ГЧ);
- 8) Изменено открывание квартирных дверей (л. 18-24 ГЧ);
- 9) В тамбуре на каждом этаже убрали утепление кирпичной кладки (ограждение противодымной вентиляции ПД4.1) (л. 3-11, 17-25 ГЧ);
- 10) Добавили утепление на переходной лоджии по оси Г-1 (л. 4-11, 18-28 ГЧ);
- 11) Внесены изменения в части состава кровли (л. 14-15 ГЧ);
- 12) Изменено строение на кровле в осях 9/1 – 10/1 (л. 13-14 ГЧ);
- 13) Убрали стяжку на лоджиях и в подвале (л. 15-16 ГЧ).

Раздел совместим с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения, что подтверждено справкой проектировщика о внесении изменений в проектную документацию, получившую положительные заключения негосударственной экспертизы.

В части конструктивных решений

Раздел 4. Конструктивные решения

В связи с корректировкой проектной документации, ранее получившей положительное заключение экспертизы, в раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» внесены следующие изменения:

- Добавили временный вход в подвал (л. 2,8 ГЧ);
- Изменен опалубочный план тех.помещения на отм. +49. 400 (л. 7 ГЧ).

Остальные решения раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения» остались без изменения.

Раздел совместим с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения, что подтверждено справкой проектировщика о внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение негосударственной экспертизы.

Описательная часть и выводы по остальным принятым решениям раздела «Конструктивные и объемно-планировочные решения» изложены в положительном заключении негосударственной экспертизы, полученном ранее.

В части систем электроснабжения

Подраздел 1. Система электроснабжения.

В проектную документацию внесены следующие изменения:

- из квартир и офиса убрали сантехническое оборудование (л. 6-14 ГЧ);
- добавили временный вход в подвал (л. 6-7 ГЧ);
- внесены изменения аналогично разделу АР (л. 6-18 ГЧ).

Остальные проектные решения остались без изменений согласно положительного заключения негосударственной экспертизы № 63-2-1-2-062216-2023.

В части систем водоснабжения и водоотведения

Подраздел 2. Система водоснабжения

В раздел внесены следующие изменения:

1. Из квартир и офиса убрали сантехническое оборудование (л. 2-4 ГЧ);
2. Добавили временный вход в подвал (л. 1-2 ГЧ);
3. Внесены изменения аналогично разделу АР (л. 1-4 ГЧ).

Подраздел 3. Система водоотведения

В раздел внесены следующие изменения:

1. Из квартир и офиса убрали сантехническое оборудование (л. 2-4 ГЧ);
2. Добавили временный вход в подвал (л. 1-2 ГЧ);
3. Внесены изменения аналогично разделу АР (л. 1-6 ГЧ).

Остальные проектные решения остались без изменений. Представлено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства «Многоквартирные жилые дома №3, №4 с нежилыми помещениями, расположенные в жилом районе «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о.Самара.10 квартал,3 микрорайон №63-2-1-2-062216-2023. выданное ООО «СЕРТПРОМТЕСТ», №63-2-1-2-095400-2022. выданное ООО «ПромМаш Тест», №63-2-1-3-042879-2021. выданное ООО «ПромМаш Тест».

В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

В соответствии с заданием на корректировку проектной документации в раздел внесены изменения.

Перечень внесенных изменений в части решений по теплоснабжению, отоплению и вентиляции:

- 1) Из квартир и офиса убрали сантехническое оборудование (л. 3-10 ГЧ);
- 2) Добавили временный вход в подвал (л. 2-3 ГЧ);
- 3) Внесены изменения аналогично разделу АР (л. 2-13, 15 ГЧ).

Внесены соответствующие изменения в текстовую и графическую части раздела.

Изменения, внесенные в проектную документацию:

- не приводят к нарушениям требований технических регламентов;
- соответствуют заданию застройщика на проектирование

Представлено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства «Многokвартирные жилые дома №3, №4 с нежилыми помещениями, расположенные в жилом районе «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о.Самара.10 квартал,3 микрорайон №63-2-1-2-062216-2023. выданное ООО «СЕРТПРОМТЕСТ», №63-2-1-2-095400-2022. выданное ООО «ПромМаш Тест», №63-2-1-3-042879-2021. выданное ООО «ПромМаш Тест».

В части систем связи и сигнализации

Подраздел 5. Сети связи. Часть 2. Пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией.

В проектную документацию внесены следующие изменения:

- из квартир и офиса убрали сантехническое оборудование (л. 5-12 ГЧ);
- добавили временный вход в подвал (л. 4-5 ГЧ);
- внесены изменения аналогично разделу АР (л. 4-14 ГЧ).

Остальные проектные решения остались без изменений согласно положительного заключения негосударственной экспертизы № 63-2-1-2-062216-2023.

В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений, планировочной организации земельного участка, организации строительства

Раздел 7. Проект организации строительства

В Раздел 6. Проект организации строительства проектной документации объекта: «Многоквартирные жилые дома №3, №4 с нежилыми помещениями, расположенные в

жилом районе «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о.Самара.10 квартал,3

микрорайон», были внесены изменения:

- откорректирована текстовая и графическая часть раздела.
- 1) Добавили временный вход в подвал (л. 1 ГЧ).

Раздел совместим с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения, что подтверждено справкой проектировщика о внесении изменений в проектную документацию, получившую положительные заключения негосударственной экспертизы.

В части пожарной безопасности

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В проектную документацию объекта «Жилой район "Волгарь" в Куйбышевском районе г.о. Самара. 10 квартал. 3 микрорайон Многоквартирные жилые дома № 3 и № 4 с нежилыми помещениями» внесены изменения на основании задания на корректировку, на выполнение проектных работ утвержденного заказчиком.

В связи с Техническим заданием Заказчика от 2023 г., выполнена корректировка проекта «Жилой район "Волгарь" в Куйбышевском районе г.о. Самара. 10 квартал. 3 микрорайон Многоквартирные жилые дома № 3 и № 4 с нежилыми помещениями», ш. 58/П/ПРД-2020-. Представлена Справка ГИПа ООО «АЛЬФА Л» Эльконюк Э.Б., по вносимым изменениям.

В раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» внесены следующие изменения:

- Из квартир и офиса убрали сантехническое оборудование (л. 8-11 ГЧ);
- Добавили временный вход в подвал (л. 1, 7-8 ГЧ);
- Внесены изменения аналогично разделу АР (л. 7-11 ГЧ).

Раздел совместим с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения, что подтверждено справкой проектировщика о внесении

изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение негосударственной экспертизы.

Изменения, вносимые в проектную документацию, получившую положительное заключение негосударственной экспертизы, влияют на проектные решения раздела № 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» и затрагивают характеристики безопасности объекта капитального строительства. Разработан комплекс мероприятий в соответствии с действующим законодательством с учетом вносимых изменений.

Описательная часть и выводы по принятым в разделе решениям изложены:

- Положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации № 63-2-1-3-042879-2021 от 23 июля 2021 г., выданное экспертной организацией ООО «ПромМашТест», по объекту капитального строительства: «Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 10 квартал. 3 микрорайон. Многоквартирные жилые дома №3 и №4 с нежилыми помещениями»;

- Положительное заключение повторной негосударственной экспертизы проектной документации № 63-2-1-2-095400-2022 от 30.12.2022 г., выданное экспертной организацией ООО «ПромМашТест», по объекту капитального строительства: «Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 10 квартал. 3 микрорайон. Многоквартирные жилые дома №3 и №4 с нежилыми помещениями»;

- Положительное заключение повторной негосударственной экспертизы проектной документации № 63-2-1-2-062216-2023 от 16.10.2023 г., выданное экспертной организацией ООО «СЕРТПРОМТЕСТ», по объекту капитального строительства: «Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 10 квартал. 3 микрорайон. Многоквартирные жилые дома №3 и №4 с нежилыми помещениями и подземным паркингом».

В части объемно-планировочных, архитектурных и конструктивных решений, планировочной организации земельного участка, организации строительства

Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства

В раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов проектной документации объекта: «Многоквартирные жилые дома №3, №4 с нежилыми помещениями, расположенные в жилом районе «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о.Самара.10 квартал,3 микрорайон», были внесены изменения:

- откорректирована текстовая и графическая часть раздела.

1) Из квартир и офиса убрали сантехническое оборудование (л. 6-9 ГЧ);

- 2) Добавили временный вход в подвал (л. 6 ГЧ);
- 3) Внесены изменения аналогично разделу АР (л. 6-9 ГЧ).



Раздел совместим с решениями разделов, в которые внесены изменения и дополнения, что подтверждено справкой проектировщика о внесении изменений в проектную документацию, получившую положительные заключения негосударственной экспертизы.

11. Выводы о подтверждении или неподтверждении соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, установленным требованиям, заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и результатам инженерных изысканий

Техническая часть проектной документации по объекту капитального строительства: «Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 10 квартал. 3 микрорайон. Многоквартирные жилые дома № 3 и № 4 с нежилыми помещениями» соответствует результатам инженерных изысканий и установленным требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям пожарной и иной безопасности, примененных при первоначальном проведении экспертизы проектной документации и экспертизы результатов инженерных изысканий, по результатам которых было получено положительное заключение экспертизы проектной документации и экспертизы результатов инженерных изысканий.

При проведении экспертизы оценка ее соответствия требованиям проведена на дату выдачи градостроительного плана земельного участка.

12. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, подписавших заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения

- 1) Бабочкин Геннадий Викторович 
Направление деятельности эксперта, согласно квалификационному аттестату:
6. Объемно-планировочные и архитектурные решения
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-10-6-14168
Дата выдачи квалификационного аттестата: 18.05.2021 г.
Дата окончания действия квалификационного аттестата: 18.05.2026
- 2) Сиразетдинова Гульнара Ильдусовна 
Направление деятельности эксперта, согласно квалификационному аттестату:
16. Системы электроснабжения
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-13-16-14263
Дата выдачи квалификационного аттестата: 20.09.2021
Дата окончания действия квалификационного аттестата: 20.09.2026

3) Патлусова Елена Евгеньевна 

Направление деятельности эксперта, согласно квалификационному аттестату:

2.1.1 Схемы планировочной организации земельных участков

Номер квалификационного аттестата: ГС-Э-66-2-2151

Дата выдачи квалификационного аттестата: 17.12.2013

Дата окончания действия квалификационного аттестата: 17.12.2028

4) Шейко Александр Александрович 

Направление деятельности эксперта, согласно квалификационному аттестату:

10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-8-10-13527

Дата выдачи квалификационного аттестата: 20.03.2020.

Дата окончания действия квалификационного аттестата: 20.03.2025

5) Богомолов Геннадий Георгиевич 

Направление деятельности эксперта, согласно квалификационному аттестату:

17. Системы связи и сигнализации

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-49-17-12909

Дата выдачи квалификационного аттестата: 27.11.2019

Дата окончания действия квалификационного аттестата: 27.11.2024

6) Арсланов Мансур Марсович 

Направление деятельности эксперта, согласно квалификационному аттестату:

14. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения.

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-16-14-11947

Дата выдачи квалификационного аттестата: 23.04.2019

Дата окончания действия квалификационного аттестата: .04.2029

7) Букаев Михаил Сергеевич 

Направление деятельности эксперта, согласно квалификационному аттестату:

7. Конструктивные решения

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-15-7-13761

Дата выдачи квалификационного аттестата: 30.09.2020 г.

Дата окончания действия квалификационного аттестата: 30.09.2025

8) Арсланов Мансур Марсович 

Направление деятельности эксперта, согласно квалификационному аттестату:

14. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения.

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-16-14-11947

Дата выдачи квалификационного аттестата: 23.04.2019

Дата окончания действия квалификационного аттестата: 23.04.2029



росаккредитация
федеральная служба
по аккредитации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ (РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

№ RA.RU.611987
(номер свидетельства об аккредитации)

№ 0002129
(учетный номер бланка)

Настоящим удостоверяется, что Общество с ограниченной ответственностью «СертПромТест»
(полное и (в случае, если имеется)

(ООО «СертПромТест») ОГРН 1117746046219
(сокращенное наименование и ОГРН юридического лица)

место нахождения 109147, Россия, г. Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 3, подвал, пом III, ком 7
(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации

(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с 22 апреля 2021 г. по 22 апреля 2026 г.

Руководитель (заместитель Руководителя)
органа по аккредитации

М.П.

Д.В. Гоголев
(ф.и.о.)

(подпись)



росаккредитация
федеральная служба
по аккредитации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ (РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

№ RA.RU.612069
(номер свидетельства об аккредитации)

№ 0002208
(учетный номер бланка)

Настоящим удостоверяется, что **Общество с ограниченной ответственностью «СертПромТест»**
(полное и (в случае, если имеется)

(ООО «СертПромТест») ОГРН 117746046219
сокращенное наименование и ОГРН юридического лица)

место нахождения **109147, Россия, г. Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 3, подвал, пом. III, ком. 7**
(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы **результатов инженерных изысканий**

(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с **3 сентября 2021 г.** по **3 сентября 2026 г.**

Руководитель (заместитель Руководителя)
органа по аккредитации

М.П.

Д.В. Гоголев
(Ф.И.О.)

(подпись)