



№ по плану	Обозначение объекта проекта	Этажность	Количество		Площадь, м2				Спроектируемый объем, м3		
			квартир	зданий	эспройки		общая или рабочая		здания	всего	
					здания	всего	здания	всего			
1	8-ми секционный жилой дом	10	1	320	320	2539.00	2539.00	16178.34	16178.34	65924.40	65924.40
2	8-ми секционный жилой дом	10	1	320	320	2539.00	2539.00	16178.34	16178.34	65924.40	65924.40
3	Детский сад на 190 мест	3	1								
4	9-ти секционный жилой дом	10	1	347	347	3598.16	3598.16	18047.13	18047.13	108477.25	108477.25
5	9-ти секционный жилой дом	10	1	347	347	3598.16	3598.16	18047.13	18047.13	108477.25	108477.25
ИТОГО:				1334	1334	12274.32	12274.32	68450.94	68450.94	348803.3	348803.3
6	Гараж на 500 м/мест (Проектируемый)	3	1								
7	Трансформаторная подстанция	1	1								
8	Трансформаторная подстанция	1	1								

- Условные обозначения:
- Красная линия
 - В1 — Наружные сети водоснабжения
 - К2 — Наружные сети бытовой канализации
 - К2 — Наружные сети лифтовой канализации
 - Т — Наружные сети теплоснабжения
 - В — Наружные сети электроснабжения
 - С — Наружные сети связи
 - Наружные сети радиосвязи



12396-ПЗУ				
Жилой комплекс по Б. Архитекторов - ул. Волгоградская в КАО г. Омск.				
Изм.	Кол.	Лист	Листов	Дата
Разработал	Савчук	Романов	Савчук	
Проверил	Савчук			
ГИП	Савлюбова			
Инженер	Головина			
Свободный план инженерно-технического обеспечения				М 1:500